





## KĀPŅU MONTĀŽAS PLĀNS



GRIEZUMS 1-1




## DARBU APJOMI NOJAUKŠANAI

Nr p. k.	Nosaukums	Mēr. vien.	Apjoms
1	Uzmontēt metāla kāpņu laidu sijas	gb	4
2	Keramzītbetona bloku pamatu iebūve	m3	1,6
3	Keramzītbetona bloku sienas mūrēšana	"	2,1
4	Ķieģeļu mūrīša uzmūrēšana	"	0,7
5	Augšējo sētu plātņu uzstādīšana	gb	9

## NORĀDĪJUMI:

1. Saglabātās kāpņu laidu sijas montēt pēc apstrādes ar antikorozijas līdzekli.
2. Ja laidu sijas ir stipri bojātas, tās jānomaina pret jaunām.

VSIA "SLIMNĪCA ĢINTARMUIŽA" ADMINISTRĀCIJAS KORPUSA ĀRĒJO KĀPNŲ PĀRBŪVE FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ				17 - 044		
				AR, BK		
PROJ. VAD.	BRANKSKIS	17.1.2018.				
PROJEKT.	BRAZKAUSKA	17.1.2018.	STADIJA	LAPA	LAPAS	
				4	5	
MĒROGS 1:100			KĀPNŲ MONTĀŽAS PLĀNS GRIEZUMS 1-1, 2-2			
ARHĪVA INV. Nr						
			 Būvkomersanta reģ. apl. Nr 2158-RA			