



2. STĀVA PLĀNS



1. STĀVA PLĀNS



Apzīmējumi

- esošās ārsienas siltināšana
- aiļu izlaušana
- proj. esošā sienu keramzītblakā b=200mm
- aiļas aizmūrēšana

Notādījumi

- Aizmūrējot logaļi, veidot siltumizolācijas (b=10cm) iebūvī (3.1m2), apmetumu un krāsojumu no aļas abām pusēm.
- Izbūvējot līfta šahtu, mūrim veidot 4 horizontālās monolītas joslas kronšteinu nostiprināšanai, abpusēji līfta montāžas tehnoloģijai. Kabīnes durvju aļai- monolīta pārsedze un aļas rātnja stiprināšana pārsedzūnā. Obligāta aļas uzraudzība.
- Loga un ārdurvju iebūvē ievērtēt: siltumpretestības prasības: loga rāmim (PVC) U=1.4W/m2K; siltā paketei U=1.1 W/m2K; loga siltumcaurītība U=1.3W/m2K;
- Pirms līfta šahtas izveides iedemontēt ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumus veļas mašīnai un izlēmei 2. stāvā.

LIFTA-PACĒLĀJA IERĪKOŠANA VISĀ "SLIMNĪCA ĢINTERMUĪŽA" BĒRNU NODAĻAI FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ				16 - 024	
LIFTA-PACĒLĀJS				AR	
IZSTR. A.ZIEMEĻNIECE				Stādļa BP	Lapa 2
15.06.2016.				Lapas	
1. STĀVA UN 2. STĀVA PLĀNS				JELGAVĀ	
				komunālprojekts	
				būvkomersanta reģ.apr.Nr.2158-R	