

**Lifta-pacēlāja ierīkošana VSIA "Slimnīca Ģintermuiža"
bērnu nodaļai filozofu ielā 69, Jelgavā**

EL daļas instalācijas materiālu daudzumi

Nr.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	Līnijas automāts 380V 3C25A	gab.	1
2	Līnijas automāts 380V 3C16A	gab.	1
3	Līnijas automāts 220V 1B16A	gab.	10
4	Kabelis Cu PPJ 5×6	m	87
5	Kabelis Cu PPJ 5×4	m	10
6	z/a sadales skapis 18 vietu (S-1)	gab.	1
7	drošinātāji NH-00/40A	gab.	3
8	Palīgmateriāli, neuzskaitītie materiāli	obj	1

EL daļas instalācijas darbu daudzumi

Nr.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	Automātu montāža	gab.	2
2	Kabeļu montāža pa konstrukcijām, virs apmetuma	m	97
3	Sadales skapju montāža	gab.	1
4	pievada izbūve no sadalnes telpas	kpl	1
5	drošinātāju montāža NH-00	gab.	3
6	Palīgmateriālu montāža	obj	1

Sastādīja H.Leoho