IEKŠDARBU APJOMU SPECIFIKĀCIJA 1. STĀVAM

TELPAS NR.	TELPAS NOSAUKUMS	telpas augstums / m	DEMONTĀŽAS APJOMS									MONTĀŽAS APJOMS														PIEZĪMES
			esošo griestu demontāža (virsmas apdares noņemšana un / vai piekaramo griestu demontāža)	esošās sienas apdares demontāža (esošo tapešu, flīžu, krāsas noņemšana)	esošā grīdas seguma demontāža (linoleja, flīžu noņemšana)	esošo durvju demontāža	esošo iekšējo palodžu demontāža	esošo logu demontāža	esošo metāla režģu demontāža logiem	esošo vārtu, iekārtu, krāsns, dušas kabīņu demontāža	esošo starpsienu demontāža	jaunu griestu apdare (slīpēšana, plaisu likvidēšana, gruntēšana un krāsošana ar baltu krāsu)	jaunu piekaramo griestu izbūve (Armstrong vai ekvivalents materiāls)	esošo sienu apdares izveide (slīpēšana, plaisu likvidēšana, gruntēšana un krāsošana vai flīzu apdare	jauno sienu apdares izveide (stiprinājuma vietu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana un krāsošana)	jaunas grīdas izbūve - montāža (skatīt atbilsošo grīdas mezglu)	jaunu durvju montāža	jaunu logu montāža	jaunu, iekšējo palodžu montāža (PVC vai ekvivalents materiāls)	jauno durvju ailu sakārtošana, atjaunošana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana un krāsošana	jauno logu ailu izbūve, atjaunošana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana krāsošana	profili iekšējo logu ailu un durvju apdarei	jaunu, trieciennoturīgu starpsienu izbūve (2. kārtās trieciennoturīgs reģipsis uz metāla karkasa ar skaņas izolācijas materiālu)	vieglbetona bloki ailu aizmūrēšanai un likvidēšanai iekštelpā	jaunu, stikla vitrīnu montāža darba telpas izveidei ar metāla rāmjiem, paneļiem (www.stiklastudija.lv vai ekvivalents ražotājs)	
			m^2	m^2	m^2	gb.	tek.m	gb.	gb.	gb.	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	gb.	gb.	tek.m	m^2	m^2	tek.m	m^2	m^2	tek.m	
1. STĀVS																										
Nr. 1	Pašaprūpes telpa	2,93	35,90	61,53	35,90	1	2,05	1	1	1		21,90		39,56	17,14	21,90	2	1	2,05	9,46	3,45	17,70	17,14			Pirms visu elementu demontāžas, montāžas nepieciešams visu precizēt dabā, veikt detalizētus uzmērījumus visās telpās. Visus toņus, faktūru un elementus, pirms to pasūtīšanas un iegādes nepieciešams saskaņot ar pasūtītājiem un projekta autoriem autoruzraudzības kārtībā. Apjomos nav ierēķināti stiprinājumi (skrūves, leņķi un citi metāla elementi), kas nodrošina sistēmas noturību, nepieciešams to piemērotību un stiprinājuma veidu precizēt pirms izbūves uzsākšanas ar ražotājiem un projekta autoriem autoruzraudzības kārtībā. Visu informāciju par elektroapgādes un ūdensapgādes, apkures risinājumiem plānotajās telpās skatīt atbilstoši atsevišķi izstrādātajās sadaļās. Projektētā lifta detalizāciju skatīt atbilstoši BK sadaļā.
Nr. 1a	Virtuve ar ēdamtelpu	2,93	23,10	69,73	23,10	2	2,02	1	1	3	17,14	32,00		35,16	34,28	32,00	2	1	2,02	9,94	3,42	16,70	34,28	2,05		
Nr. 2	Pausaudžu atpūtas telpa	2,93	67,80	90,83	67,80	2	6,02	3	3		20,51	45,32		46,88	42,05	45,32	2	3	6,02	8,51	10,22	24,22	42,05			
Nr. 2a	Dežurnata postenis	2,93											10,26	39,56	30,11	10,26	2			0,67		11,20	30,11		9,00	
Nr. 2 b	Pārrunu telpa vecākiem	2,93	14,48	43,95	14,48		1,98	1	1			14,48		31,20	17,14	14,48	1	1	1,98	5,60	3,38	12,36	17,14			
Nr. 3	Gaitenis	2,93	32,20	119,84	32,20	1	1,00	1	1				32,20	119,84		32,20	1			1,44		17,06				
Nr. 4	Tehniskā telpa	2,85	8,90	19,95	8,90	1	1,64	2	2		4,56	4,49		38,48	11,69	4,49	1			1,35		10,80	11,69			
Nr. 5	Puišu WC un higiēnas telpa	2,85	2,90	24,51	2,90	1						5,98		33,63	4,28	5,98	1			1,40		11,20	4,28	0,90		
Nr. 6	Meiteņeu WC un higiēnas telpa	2,85	3,50	21,38	3,50	1	2,05	1	1		12,83	9,15		25,65	11,69	9,15	1			1,43		11,40	11,69	0,90		
Nr. 7	Pacientu palāta 2 vietām	2,85	29,30	19,04	29,30	1	2,00	1	1			13,95		19,04	23,37	13,95	1	1	2,00	1,40	3,40	18,00	23,37			
Nr. 7a	Pacientu palāta	2,85		27,42	11,53		2,00	1	1			11,53		40,12	11,69	11,53	1	1	2,00	1,40	3,40	18,00	11,69			
Nr. 8	Pacientu palāta	2,85	10,90	39,90	10,90	1	2,00	1	1			10,90		39,90		10,90	1	1	2,00	1,40	3,40	18,00				
Nr. 9	Pacientu palāta 2 vietām	2,85	12,00	41,61	12,00	1	2,00	1	1			12,00		41,61		12,00	2	1	2,00	1,40	3,40	18,00				
Nr. 10	Priekštelpa	3,12	16,80	68,02	16,80	1						16,80	16,80	68,02		16,80	1			2,73		10,90				
Nr. 10 a	Garderobe	2,13	4,33	18,74	4,33	1						4,33		18,74		4,33	1			1,40		11,20				

IEKŠDARBU APJOMU SPECIFIKĀCIJA 2. STĀVAM

TELPAS NR.	TELPAS NOSAUKUMS	telpas augstums / m	DEMONTĀŽAS APJOMS								MONTĀŽAS APJOMS														PIEZĪMES
			esošo griestu demontāža (virsmas apdares noņemšana un / vai piekaramo griestu demontāža)	esošās sienas apdares demontāža (esošo tapešu, flīžu, krāsas noņemšana)	esošā grīdas seguma demontāža (linoleja, flīžu noņemšana)	esošo durvju demontāža	esošo iekšējo palodžu demontāža	esošo logu demontāža	esošo metāla režģu demontāža logiem	esošo starpsienu demontāža	jaunu griestu apdare (slīpēšana, plaisu likvidēšana, gruntēšana un krāsošana ar baltu krāsu)	jaunu piekaramo griestu izbūve (Armstrong vai ekvivalents materiāls)	esošo sienu apdares izveide (slīpēšana, plaisu likvidēšana, gruntēšana un krāsošana vai flīzu apdare	jauno sienu apdares izveide (slīpēšana, plaisu likvidēšana, gruntēšana un krāsošana)	jaunas grīdas izbūve - montāža (skatīt atbilsošo grīdas mezglu)	jaunu durvju montāža	jaunu logu montāža (skatīt AR-2 lpp.)	jaunu, iekšējo palodžu montāža (PVC vai ekvivalents materiāls)	jauno durvju ailu sakārtošana, atjaunošana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana un krāsošana	jauno logu ailu izbūve, atjaunošana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana krāsošana	profili iekšējo logu ailu un durvju apdarei	jaunu, trieciennoturīgu starpsienu izbūve (2. kārtās trieciennoturīgs reģipsis uz metāla karkasa ar skaņas izolācijas materiālu)	vieglbetona bloki ailu aizmūrēšanai un likvidēšanai iekštelpā	jaunu, stikla vitrīnu montāža darba telpas izveidei (www.stiklastudija.lv vai ekvivalents ražotājs)	
			m^2	m^2	m^2	gb.	tek.m	gb.	gb.	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	gb.	gb.	tek.m	m^2	m^2	tek.m	m^2	m^2	tek.m	
2. STĀVS																										
Nr. 11	Atvērta tipa biroja telpa	2,95	72,80	95,52	72,80	1	6,17	3	1	17,26	55,61		63,81		55,61	1	3	6,17	2,13	10,37	29,87			0,96	8,61	Pirms visu elementu demontāžas, montāžas nepieciešams visu precizēt dabā, veikt detalizētus uzmērījumus visās telpās. Visus toņus, faktūru un elementus, pirms to pasūtīšanas un iegādes nepieciešams saskaņot ar pasūtītājiem un projekta autoriem autoruzraudzības kārtībā. Apjomos nav ierēķināti stiprinājumi (skrūves, leņķi un citi metāla elementi), kas nodrošina sistēmas noturību, nepieciešams to piemērotību un stiprinājuma veidu precizēt pirms izbūves uzsākšanas ar ražotājiem un projekta autoriem autoruzraudzības kārtībā. Visu informāciju par elektroapgādes un ūdensapgādes, apkures risinājumiem plānotajās telpās skatīt atbilstoši atsevišķi izstrādātajās sadaļās.
Nr. 11a	Programmas koordinātora telpa	2,95	12,70	22,13	12,70		4,10	2			12,70		22,27		12,70	1	2	4,10		6,90	13,80				23,60	
Nr. 12	Darbinieku atpūtas un ēdamtelpa	2,95	21,90	54,58	21,90	1	2,00	1		8,61	21,90		45,96		21,90	1	1	2,00		3,40	6,80			1,89	2,92	
Nr. 13	Mākslas terapeitu nodarbību telpa	2,95	32,20	67,26	32,20	1	3,98	2			32,20		67,26		32,20	1	2	3,98	2,13	7,59	13,56					
Nr. 14	Gaitenis	2,95	30,90	121,50	30,90	2						30,90	121,50		30,90	2			2,88		11,50					
Nr. 15	Dabinieku WC un higiēnas telpa	2,95	10,64	40,71	10,64	1	1,64	2		16,52		10,70	29,50	12,10	10,64	1			1,65		11,20	12,10	0,90		
Nr. 17	Individuālo nodarbību telpa	2,95	24,10	28,56	24,10	1	2,00	1			11,66		28,56	12,10	11,66	1	1	2,00	1,40	3,45	18,10			2,88		
Nr. 17 a	Individuālo nodarbību telpa	2,95	12,99	18,38	12,99		2,05	1		12,10		11,78	18,38	24,19	11,78	1	1	2,05	1,40	3,45	24,90	42,57				
Nr. 18	Grupas nodarbību telpa	2,95	21,60	57,53	21,60	1	4,00	2			21,60		57,53		21,60	1	2	4,00	1,40	6,90	18,10					
Nr. 19	Pedagogu darba telpa	2,95	11,70	43,13	11,70	1	2,00	1			11,70		43,13		11,70	1	1	2,00	1,40	3,45	6,80					
Nr. 20	Kāpņu telpa	2,95	16,80	83,70	16,80		1,25	1			16,80	5,50	149,26		16,80		1	1,25		2,65	5,30	65,56				

PIEZĪMES

1. PIRMS VISU MATERIĀLU PASŪTĪŠANAS UN PIEGĀDES NEPIECIEŠAMS VEIKT UZMĒRĪJUMUS, KAD SAGATAVOTS JAUNAS TELPU PLĀNOJUMS. VISUS IEKŠDARBUS UN DEMONTĀŽAS DARBUS UN APJOMUS VEIKT SASKAŅĀ AR PIEŅEMTAJĀM NORMĀM UN PRASĪBĀM. VISAS NESKAIDRĀS LIETAS RISINĀT PIE PROJEKTA AUTORIEM AUTORUZRAUDZĪBAS KĀRTĪBĀ.
2. VISOS GAITEŅOS PLĀNOTI PIEKARAMIE GRIESTI, BET VISĀS CITĀS TELPĀS JĀPAREDZ ATJAUNOT ESOŠOS, NOLIETOTOS GRIESTUS. APGAISMOJUMA ELEMENTU RISINĀJUMU SKATĪT ELEKTROAPGĀDES (EL) SADAĻĀ.
3. VISĀS PACIENTU PALĀTĀS PAREDZĒT TIKAI VIRSGAISMAS ĶERMENI UN REGULĒJAMU APGAISMOJUMU PIE SIENAS, IESTRĀDĀJOT VISUS KABEĻUS SIENĀ. PACIENTU PALĀTĀS NEPAREDZĒT KONTAKLIGZDAS DĒĻ PACIENTU DROŠĪBAS.
4. VISU IEGŪTOS BŪVGRUŽUS PĒC DEMONTĀŽAS PROCESIEM NOGĀDĀT UZ SERIFICĒTU BŪVGRUŽU PIEŅEMŠANAS STACIJU. DEMONTĒJAMOS ELEMENTUS ATBILSTOŠI NODOT METĀLU PIEŅEMŠANAS STACIJĀ.
5. IEKŠTELPAS PAREDZĒTAS VEIDOT GAIŠOS TOŅOS, AR ATSEVIŠĶIEM KRĀSU AKCENTIEM UZ DURVĪM. PIE REALIZĀCIJAS PROCESA NEPIECIEŠAMS PRECIZĒT PIE AUTORIEM KRĀSU GAMMU NO RAL KATALOGA UN VEIDOT TELPU NOSAUKUMU KRĀSOJUMU UZ JAUNAJĀM TELPU DURVĪM.
6. PLĀNOTOS FASĀDES DEMONTĀŽAS UN MONTĀŽAS APJOMUS SKATĪT ATBILSTOŠI FASĀŽU DARBU APJOMU SPECIFIKĀCIJAS TABULĀ AR-8 LPP.
7. PIE BŪVPROJEKTA REALIZĀCIJAS PROCESA OBLIGĀTI IEVĒRTĒT UN PASTIPRINĀT VISU MATERIĀLU, MEHĀNISMU NOTURĪBU PRET PROVIZORISKĀM, ĪSLAICĪGĀM VANDĀLISMA IESPĒJĀM, JO PROJEKTĒTAIS OBJEKTS IR SPECIFISKS, KAS PRASA ĪPAŠU PIEEJU UN MEHĀNISKO NOTURĪBU, LAI PĒC PROJEKTA PĀRBŪVES TAS KVALITATĪVI KALPOTU UN BŪTU DROŠS IKVIENAM LIETOTĀJAM ATBILDĪGAJAM PERSONĀLAM, DEŽURANTAM. VISUS DETALIZĒTOS, CENTRALIZĒTOS MEHĀNISMUS UN RISINĀJUMUS SKATĪT ATBILSTOŠI EL, AVK, UATS, ESS-VN SADAĻĀS.

PUSAUDŽU NARKOLOĢISKĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKA, FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ, LV-3008 / Z/G KAD. NR. 0900 0080 087						Nr. 25-007	
						AR	
				REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKA	STADIJA	LAPA	MĒROGS
ARHITEKTS	A.ZIEMEĻNIECE		18.03.25.		BP	AR-7	b.m.
IZSTRĀDĀJA	U.ĪLE		18.03.25.	PUSAUDŽU CENTRA 1. STĀVA UN 2. STĀVA IEKŠDARBU APJOMI	JELGAVA komunālprojekts Būvkomersanta reģ. apl. Nr.2158-R		