PLĀNOTO MĒBEĻU, SANTEHNIKAS UN DIGITĀLĀS TEHNOLOĢIJAS SPECIFIKĀCIJA

TELPAS Nr./ MARKA	TELPAS NOSAUKUMS / APRĪKOJUMS	MONTĀŽAS APJOMS		PIEZĪMES
		apjoms	aprīkojuma apraksts / informācija	
1.STĀVS				
Nr. 1	Pašaprūpes telpa:			
GA2	Galds (650x650 mm)	1 gb.	Paredzēt ar viegli kopjamu virsmu, ar stabilu sistēmu, piemērotu medicīnas iestādēm (https://i-bizness.lv vai ekvivalents).	
DI3	Divāns (600x1800 mm)	2 gb.	Paredzēt ar viegli kopjamu virsmu, piemērotu medicīnas iestādēm (https://i-bizness.lv vai ekvivalents).	
VI2	Skapju sistēma mantu glabāšanai (600x600 mm)	6 gb.	Paredzēt ar viegli kopjamu virsmu, piemērotu medicīnas iestādēm (https://i-bizness.lv vai ekvivalents), pirms pasūtīšanas precizēt pie pasūtītājiem plauktu, atvilkņu sistēmu.	
IZ4	Izlietne ar krānu (1200x600 mm)	2 gb.	Montēt atbilstošā pēc nordiljumiem UK sadaļā. Nodrošināt sistēmas noturību.	
DU1	Dušas kabīne (900x900 mm)	1 gb.	Montēt dušas kabīni ar apakšējo palīktni (https://komforts.net/ vai ekvivalents).	
RU1	Rullo žalūzijas ar kasetēm (ar gaismu slāpējošu, atstarojošu pārklājumu)	3 gb.	Pēc logu montāžas, veikt logu uzmērīšanu rullo žalūziju izbūvei. Paredzēt baltā toņ', pret saules stariem aizsardzību (BO 3006 vai ekvivalenta tipa rullo žalūziju sistēmu).	
VM1	Veļas mašīna (iebūvējama)	1 gb.	Paredzēt montēt iebūvējamo veļas mašīnu jaunajā, plānotajā darba virsmas sistēmā.	
VM2	Veļas žāvētājs (iebūvējama)	1 gb.	Paredzēt montēt iebūvējamo veļas žāvētāju jaunajā, plānotajā darba virsmas sistēmā.	
Nr. 1a	Virtuve ar ēdamtelpu:			
KR1	Krēsls	8 gb.	Paredzēt stabilus, ar viegli kopjamu virsmu, stabilus, vieglus, piemērotus medicīnas iestādēm (https://i-bizness.lv vai ekvivalents).	
KR3	Krēsls	4 gb.	Paredzēt stabilus, ar viegli kopjamu virsmu, stabilus, vieglus, piemērotus medicīnas iestādēm (https://i-bizness.lv vai ekvivalents).	
GA1	Galds (1200x800 mm)	2 gb.	Paredzēt stabilus, ar viegli kopjamu virsmu, piemērotus medicīnas iestādēm (https://i-bizness.lv vai ekvivalents).	
SA1	Virtuves sala ar atvilknēm (2700x900 mm)	1 komp.pl.	Paredzēt ar viegli kopjamu akmens virsmu (https://www.aristone.lv vai ekvivalents).	
VI1	Virtuves skapītis (600x600 mm) ar izturīgu darba zonas virsmu	5 gb.	Paredzēt ar viegli kopjamu akmens virsmu (https://www.aristone.lv vai ekvivalents).	
PL4	Plauktu sistēma ar durvīm (3000x350 mm)	1 kom.pl.	Pirms plauktu pasūtīšanas nepieciešams veikt visu izmēru uzmērīšanu dabā. Nodrošināt viegli kopjamu un drošu sistēmu.	
LE1	Ledusskapis	1 gb.	Pirms pasūtīšanas precizēt visas prasības pie pasūtītāja (https://220.lv/ vai ekvivalents izplatītājs).	
IZ3	Izlietne ar lokāmu, regulējamu izlietnes krānu	1 komp.pl.	Paredzēt montēt izlietni, ar ērti lokāmu izlietnes krānu (https://www.santehnikasvekals.lv vai ekvivalents izplatītājs).	
IN1	Indukcijas plīts	1 komp.pl.	Paredzēt virtuves virsmā iestrādāt indukcijas plīti, pirms montāžas nepieciešams visu precizēt dabā.	
TN1	Tvaika nosūcējs	1 komp.pl.	Paredzēt montēt virs virtuves virsmas, iestrādājot skapīšu sistēmā. Pirms pasūtīšanas nepieciešams visu precizēt dabā.	
RU1	Rullo žalūzijas ar kasetēm (ar gaismu slāpējošu, atstarojošu pārklājumu)	3 gb.	Pēc logu montāžas, veikt logu uzmērīšanu rullo žalūziju izbūvei. Paredzēt baltā toņ', pret saules stariem aizsardzību (BO 3006 vai ekvivalenta tipa rullo žalūziju sistēmu).	
Nr. 2	Pusaudžu atpūtas telpa:			
PU1	Ādas pufi sēdēšanai ar viegli kopju virsmu	10 gb.	Paredzēt ar viegli kopjamu un ūdens atgrūdošu virsmu (https://sedus.lv/ vai ekvivalents risinājums).	
MA1	Ādas boksa masa (stiprināt pie griestiem)	1 komp.pl.	Paredzēt pasūtīt pie atbilstoša izplatītāja, nodrošinot sistēmas noturību un kvalitāti (https://www.decathlon.lv vai ekvivalents izplat.)	
TR1	Daudzfunkcionāls iekštelpu trenažieris	1 komp.pl.	Pirms pasūtīšanas precizēt visas prasības pie pasūtītāja (https://topsale.lv vai ekvivalents izplatītājs).	
PL1	Plauktu sistēma (900x400 mm)	5 gb.	Pirms plauktu pasūtīšanas nepieciešams veikt visu izmēru uzmērīšanu dabā. Nodrošināt viegli kopjamu un drošu sistēmu.	
DI1	Divāns ar viegli kompaju virsmu (2700x900 mm)	1 gb.	Paredzēt ar viegli kopjamu virsmu, piemērotu medicīnas iestādēm (https://i-bizness.lv vai ekvivalents).	
DI2	Kubkrēsls ar viegli kopjamu virsmu (1000x700 mm)	2 gb.	Paredzēt ar viegli kopjamu virsmu, piemērotu medicīnas iestādēm (https://i-bizness.lv vai ekvivalents).	
NO1	Novusa galds ar kājām (1000x1000 mm)	1 kom.pl.	Pirms pasūtīšanas precizēt visu pie pasūtītājiem (https://precesssportam..lv/products/novusa-galds-pro vai ekvivalents).	
TV1	LED televizors	1 gb.	Pirms pasūtīšanas precizēt LED televizora gabarītus (https://www.lg.com vai ekvivalents izplatītājs).	
IZ1	Izlietne ar krānu	1 gb.	Paredzēt montēt izlietni (https://www.santehnikasvekals.lv vai ekvivalents izplatītājs).	
RU1	Rullo žalūzijas ar kasetēm (ar gaismu slāpējošu, atstarojošu pārklājumu)	9 gb.	Pēc logu montāžas, veikt logu uzmērīšanu rullo žalūziju izbūvei. Paredzēt baltā toņ', pret saules stariem aizsardzību (BO 3006 vai ekviv. tipa rullo žalūziju sistēmu).	
Nr. 2a	Dežurata postenis:			
LE1	Darba galda lete ar skapīšiem apakšā (4000x600 mm)	1 kom.pl.	Pasūtīta pēc individuālā pasūtījuma, ievērtējot pasūtītāja prasības, nodrošināt ērti lietojamu un viegli kopjamu.	
GU1	Gulta (1950x900 mm)	1 gb.	Paredzēt ar viegli kopjamu virsma matraci, piemērotu medicīnas iestādēm (https://i-bizness.lv vai ekvivalents).	
PA1	Pārvietojams aizsletnis	1 gb.	Pirms pasūtīšanas precizēt visu dabā (https://www.ikea.lv vai ekvivalents).	
KR2	Krēsls ar ritenjiem	1 gb.	Paredzēt ar viegli kopjamu virsmu, piemērotu medicīnas iestādēm (https://i-bizness.lv vai ekvivalents).	
Nr. 2b	Pārnunu telpa vecākiem:			
PL1	Plauktu sistēma (900x400 mm)	3 gb.	Pirms plauktu pasūtīšanas nepieciešams veikt visu izmēru uzmērīšanu dabā. Nodrošināt viegli kopjamu un drošu sistēmu.	
GA1	Galds (1200x800 mm)	2 gb.	Paredzēt ar viegli kopjamu virsmu, piemērotu medicīnas iestādēm (https://i-bizness.lv vai ekvivalents).	
KR1	Krēsls	6 gb.	Paredzēt ar viegli kopjamu virsmu, piemērotu medicīnas iestādēm (https://i-bizness.lv vai ekvivalents).	
RU1	Rullo žalūzijas ar kasetēm (ar gaismu slāpējošu, atstarojošu pārklājumu)	3 gb.	Pēc logu montāžas, veikt logu uzmērīšanu rullo žalūziju izbūvei. Paredzēt baltā toņ', pret saules stariem aizsardzību (BO 3006 vai ekvivalenta tipa rullo žalūziju sistēmu).	
Nr. 3	Gaitenis:			
PA1	Dekoratīvie PVC sienas paneļi sienu aizsardzībai	36 tek.m	Paredzēt pie sienas stiprināmas kāpņu margas gar vienu kāpņu laida pusi. Paredzēt iegādāties ar ergonomisku, ērtu ar speciāli profilētu formu, kas ļauj ērti pieturēties, atbalstīties, trecienizturīgas margas ar alumīnija nesošo konstrukciju, kas aizsargā sienu un absorbē triecienus, materiāls: Alumīnijs + PVC + PMMA (poli metilmetakrilāts), https://ekodecor.lt/lv vai ekvivalents izplatītājs.	
IP1	Pie sienas montējams informācijas panelis (2000x1200 mm, dekoratīvais korķis vai ekvivalents)	1 gb.	Pirms informācijas paneļa pasūtīšanas nepieciešamo tipu un veidu precizēt pie medicīnas iestādes darbiniekiem (https://www.korkis.lv vai ekvivalents risinājums).	
Nr. 5	Puišu WC un higiēnas telpa:			
IZ1	Izlietne ar krānu un spoguli	1 kom.pl.	Paredzēt montēt izlietni (https://www.santehnikasvekals.lv vai ekvivalents izplatītājs).	
KL1	Klozetpods	1 gb.	Paredzēt montēt klozetpodu, kas piemērots atbilstoši medicīnas iestādes prasībām (https://i-bizness.lv vai ekvivalents).	
DU2	Dušas traps ar dušas klausuli un krānu	1 kom.pl.	Montēt atbilstoši pēc nordiljumiem UK sadaļā. Nodrošināt atbilstošu ūdens novadīšanu sistēmā.	
Nr. 6	Meiteņeu WC un higiēnas telpa:			
IZ1	Izlietne ar krānu, bez skapīša ar atbalsta margām 750 mm un spoguļis ar vertikāli regulējamu ierīņu pozīciju, lai nodrošinātu vides pieejamības jautājumus	1 kom.pl.	Visu aprīkojumu veikt saskaņā ar LVS -15 standartu, www.apeirons.lv	
KL2	Klozetpods ar regulējamiem roku balstiem	1 gb.	Visu aprīkojumu veikt saskaņā ar LVS -15 standartu, www.apeirons.lv	
DU2	Dušas traps ar dušas klausuli un krānu	1 kom.pl.	Visu aprīkojumu veikt saskaņā ar LVS -15 standartu, www.apeirons.lv	
Nr. 7	Pacientu palāta 2 vietām:			
GU2	Gulta (1950x900 mm)	2 gb.	Paredzēt ar viegli kopjamu virsma matraci, piemērotu medicīnas iestādēm (https://i-bizness.lv vai ekvivalents).	
NA1	Naktskapītis (450x375 mm)	2 gb.	Paredzēt ar viegli kopjamu virsmu, piemērotu medicīnas iestādēm (https://i-bizness.lv vai ekvivalents).	
PL2	Plauktu sistēma (400x600 mm)	1 gb.	Pirms plauktu pasūtīšanas nepieciešams veikt visu izmēru uzmērīšanu dabā. Nodrošināt viegli kopjamu un drošu sistēmu.	
SK1	Skapis ar bīdāmām durvīm	1 gb.	Paredzēt ar viegli kopjamu virsmu, piemērotu medicīnas iestādēm (https://i-bizness.lv vai ekvivalents).	
RU1	Rullo žalūzijas ar kasetēm	3 gb.	Pēc logu montāžas, veikt logu uzmērīšanu rullo žalūziju izbūvei. Paredzēt baltā toņ' vai ekvivalents risinājums.	
Nr. 7a	Pacientu palāta:			
GU2	Gulta (1950x900 mm)	1 gb.	Paredzēt ar viegli kopjamu virsma matraci, piemērotu medicīnas iestādēm (https://i-bizness.lv vai ekvivalents).	
NA1	Naktskapītis (450x375 mm)	1 gb.	Paredzēt ar viegli kopjamu virsmu, piemērotu medicīnas iestādēm (https://i-bizness.lv vai ekvivalents).	
PL2	Plauktu sistēma (400x600 mm)	1 gb.	Pirms plauktu pasūtīšanas nepieciešams veikt visu izmēru uzmērīšanu dabā. Nodrošināt viegli kopjamu un drošu sistēmu.	
SK1	Skapis ar bīdāmām durvīm	1 gb.	Paredzēt ar viegli kopjamu virsmu, piemērotu medicīnas iestādēm (https://i-bizness.lv vai ekvivalents).	
RU1	Rullo žalūzijas ar kasetēm	3 gb.	Pēc logu montāžas, veikt logu uzmērīšanu rullo žalūziju izbūvei. Paredzēt baltā toņ' vai ekvivalents risinājums.	
Nr. 8	Pacientu palāta:			
GU2	Gulta (1950x900 mm)	1 gb.	Paredzēt ar viegli kopjamu virsma matraci, piemērotu medicīnas iestādēm (https://i-bizness.lv vai ekvivalents).	
NA1	Naktskapītis (450x375 mm)	1 gb.	Paredzēt ar viegli kopjamu virsmu, piemērotu medicīnas iestādēm (https://i-bizness.lv vai ekvivalents).	
PL2	Plauktu sistēma (400x600 mm)	1 gb.	Pirms plauktu pasūtīšanas nepieciešams veikt visu izmēru uzmērīšanu dabā. Nodrošināt viegli kopjamu un drošu sistēmu.	
SK1	Skapis ar bīdāmām durvīm	1 gb.	Paredzēt ar viegli kopjamu virsmu, piemērotu medicīnas iestādēm (https://i-bizness.lv vai ekvivalents).	
RU1	Rullo žalūzijas ar kasetēm	3 gb.	Pēc logu montāžas, veikt logu uzmērīšanu rullo žalūziju izbūvei. Paredzēt baltā toņ' vai ekvivalents risinājums.	
Nr. 9	Pacientu palāta 2 vietām:			
GU2	Gulta (1950x900 mm)	2 gb.	Paredzēt ar viegli kopjamu virsma matraci, piemērotu medicīnas iestādēm (https://i-bizness.lv vai ekvivalents).	
NA1	Naktskapītis (450x375 mm)	2 gb.	Paredzēt ar viegli kopjamu virsmu, piemērotu medicīnas iestādēm (https://i-bizness.lv vai ekvivalents).	
PL2	Plauktu sistēma (900x400 mm)	1 gb.	Pirms plauktu pasūtīšanas nepieciešams veikt visu izmēru uzmērīšanu dabā. Nodrošināt viegli kopjamu un drošu sistēmu.	
SK1	Skapis ar bīdāmām durvīm	1 gb.	Paredzēt ar viegli kopjamu virsmu, piemērotu medicīnas iestādēm (https://i-bizness.lv vai ekvivalents).	
RU1	Rullo žalūzijas ar kasetēm	3 gb.	Pēc logu montāžas, veikt logu uzmērīšanu rullo žalūziju izbūvei. Paredzēt baltā toņ' vai ekvivalents risinājums.	
Nr. 10	Gaitenis:			
PA1	Dekoratīvie PVC sienas paneļi sienu aizsardzībai	7 tek.m	Paredzēt pie sienas stiprināmas kāpņu margas gar vienu kāpņu laida pusi. Paredzēt iegādāties ar ergonomisku, ērtu ar speciāli profilētu formu, kas ļauj ērti pieturēties, atbalstīties, trecienizturīgas margas ar alumīnija nesošo konstrukciju, kas aizsargā sienu un absorbē triecienus, materiāls: Alumīnijs + PVC + PMMA (poli metilmetakrilāts), https://ekodecor.lt/lv vai ekvivalents izplatītājs.	
Nr. 10 a	Garderobe:			
SK2	Virsdrēbju skapji (330x300 mm)	9 gb.	Paredzēt ar drošu eņģu sistēmu, pasūtīt pēc individuāla pasūtījuma.	
AP2	Apavu plaukts (atvērts, 1200x350 mm) ar sēžamvirsmu	1 gb.	Pirms apavu plauktu pasūtīšanas nepieciešams veikt visu izmēru uzmērīšanu dabā. Nodrošināt viegli kopjamu sistēmu.	

REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKAS 1. STĀVA PLĀNS AR MĒBEĻU MARĶĒJUMU / M 1:100



Visu informāciju par elektroapgādes un ūdensapgādes, apkures risinājumiem plānotajā telpā skatīt atbilstošajās sadaļās. Tabulā uzskaitīti principiālie apjomi, bez skrūvju, ķeršju un citu mazo detaļu uzskaitījuma. Nepieciešams visus apjomus pirms plānoto darbu uzsākšanas precizēt dabā. Atbilstoši individuāliem elementiem nepieciešams izstrādāt detalizētus rasējumus, nodrošinot sistēmas noturību. Visus elementus savstarpēji saskaņot un veikt kvalitatīvu montāžu objektā, ievērojot visas drošības un tehniskās prasības. Viss uzskaitītais iekštelpu aprīkojums uzrādīts kā piemērs un iespējams izbūves procesā mainīt pret ekvivalentiem materiāliem, visu saskaņojot ar pasūtītājiem un autoriem autoruzraudzības kārtībā.

ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

APZĪM.PLĀNĀ	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
1	PUSAUDŽU NARKOLOĢISKĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKA	ĀRSTNIECĪBAS VAI VESELĪBAS APRŪPES IESTĀŽU ĒKA, TIPS: 12640101. ZEMESGABALA KAD. NR. 0900 0080 087, ESOŠA APBŪVE.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

ESOŠĀ ĀRSIENA AR SILTINĀJUMU

ESOŠĀS NESOŠĀS UN NENESOŠĀS IEKŠSIENAS

PROJEKTĒTĀS STARPSIENAS

AIZMŪRĒJAMAS DAĻAS AR VIEGLBETONA BLOKIEM

PROJEKTĒTA BETONA BRUĢAKMENS ĀRA TERASE JEB EKVIVALENTS MATERIĀLS

PROJEKTĒTS RELJEFA BETONA BRUĢAKMENS

MĒBEĻU MARĶĒJUMA APZĪMĒJUMI RASĒJUMOS

SANTEHNIKAS UN TEHNOLOĢIJAS MARĶĒJUMA APZĪMĒJUMI RASĒJUMOS

PIEZĪMES

1. PIRMS MĒBEĻU PASŪTĪŠANAS UN MONTĀŽAS DABĀ, NEPIECIEŠAMS VEIKT DETALIZĒTUS UZMĒRĪJUMUS, PRECIZĒJOT TOŅUS UN IZVIETOJUMU IZREMONTĒTAJĀS TELPĀS. VISAS NESKAIDRĪBAS PRECIZĒT PIE AUTORIEM AUTORUZRAUDZĪBAS KĀRTĪBĀ. APRĪKOT TELPAS AR KVALITATĪVĀM MĒBELĒM, GALDIEM UN KRĒSLIEM, KAS IZTURĪGI, DROŠI, VIEGLI KOPJAMI, NERADA DRAUDUS PACIENTIEM.
2. VISAS TELPAS APRĪKOJAMAS AR RULLO ŽALŪZIJĀM (KASTES TIPA), ĒKAS DIENVIDU PUSĒ APRĪKOT AR PRETSAULI ATSTAROJOŠU VIRSMU (BO 3006 VAI EKVIVALENTS RULLO ŽALŪZIJU TIPS). PAREDZĒT MONTĒT RULLO ŽALŪZIJAS KATRĀ LOGĀ ĀTSEVIŠĶI IZMANTOJOT KASTES. PIRMS KASEŠU, RULLO ŽALŪZIJU PASŪTĪŠANAS NEPIECIEŠAMS VISU PRECIZĒT DABĀ, VEIKT IZPILDMĒRĪJUMUS PĒC JAUNO LOGU MONTĀŽAS.
3. PIRMS SANTEHNIKAS APRĪKOJUMA PASŪTĪŠANAS UN MONTĀŽAS DABĀ, NEPIECIEŠAMS VEIKT DETALIZĒTUS UZMĒRĪJUMUS, PRECIZĒJOT IZVIETOJUMU IZREMONTĒTAJĀS WC, DUŠAS UN VIRTUVES ZONĀS.
4. PIE BŪVPROJEKTA REALIZĀCIJAS PROCESA OBLIGĀTI IEVĒRTĒT UN PASTIPRINĀT VISU MATERIĀLU, MEHĀNISMU NOTURĪBU PRET PROVIZORISKĀM, ĪSLAICĪGĀM VANDĀLISMA IESPĒJĀM, JO PROJEKTĒTAIS OBJEKTS IR SPECIFISKS, KAS PRASA ĪPAŠU PIEEJU UN MEHĀNISKO NOTURĪBU, I.A. PĒC PROJEKTA PĀRBŪVES TAS KVALITATĪVI KALPOTU UN BŪTU DROŠS IKVIENAM LIETOTĀJAM UN ATBILDĪGAJAM PERSONĀLAM, DEŽURANTAM. VISUS DETALIZĒTOS, CENTRALIZĒTOS MEHĀNISMUS UN RISINĀJUMUS SKATĪT ATBILSTOŠI EL, AVK, UATS, ESS-VN SADAĻAS.

TELPU EKSPLIKĀCIJA 1. STĀVA PLĀNAM

APZ. PLĀNĀ	NOSAUKUMS	PLATĪBA / m²		TELPU H / m	LIETOŠANAS VEIDS	
		PIRMS	PĒC		PIRMS	PĒC
1	PAŠAPRŪPES TELPA	35.90	21.90	2.93	12640101	12640101
1a	VIRTUVE AR ĒDAMTELPU	23.10	32.00	2.93	12640101	12640101
2	PUSAUDŽU ATPŪTAS TELPA	67.80	45.32	2.93	12640101	12640101
2a	DEŽURANTA POSTENIS	X	10.26	2.93	12640101	12640101
2b	PĀRRUNU TELPA VECĀKIEM	X	14.48	2.93	12640101	12640101
3	GAITENIS	32.20	32.20	2.93	12640101	12640101
3a	LIFTS	X	3.15	7.45	12640101	12640101
4	TEHNISKĀ TELPA	8.90	4.49	2.85	12640101	12640101
5	PUIŠU WC UN HIGIĒNAS TELPA	2.90	6.77	2.85	12640101	12640101
6	MEITEŅU WC UN HIGIĒNAS TELPA	3.50	8.80	2.85	12640101	12640101
7	PACIENTU PALĀTA 2 VIETĀM	29.30	13.95	2.85	12640101	12640101
7a	PACIENTU PALĀTA	X	11.53	2.85	12640101	12640101
8	PACIENTU PALĀTA	10.90	10.90	2.85	12640101	12640101
9	PACIENTU PALĀTA 2 VIETĀM	12.00	12.00	2.85	12640101	12640101
10	PRIEKŠTELPA	16.80	16.80	3.12	12640101	12640101
10a	GARDEROBE	X	4.33	2.13	12640101	12640101

PUSAUDŽU NARKOLOĢISKĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKA, FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ, LV-3008 / Z/G KAD. NR. 0900 0080 087

Nr. 25-007

AR

					STADIJA	LAPA	MĒROGS
ARHITEKTS	A.ZIEMEĻNIECE		18.03.25.	REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKA	BP	AR-5	1:100
IZSTRĀDĀJA	U.ĪLE		18.03.25.	PUSAUDŽU CENTRA 1. STĀVA MĒBEĻU, SANTEHNIKAS UN DIGITĀLĀS TEHNOLOĢIJAS APRĪKOJUMA APJOMI	komunālprojekts JELGAVA Būvkomersanta reģ. apl. Nr 2158-R		