
PLĀNOTO MĒBEĻU, SANTEHNIKAS UN DIGITĀLĀS TEHNOLOĢIJAS SPECIFIKĀCIJA

TELPAS Nr./ MARĶA	TELPAS NOSAUKUMS / APRĪKOJUMS	MONTĀŽAS APJOMS		PIEZĪMES
		apjoms	aprīkojuma apraksts / informācija	
2.STĀVS				
Nr. 11	Atvērta tipa biroja telpa			
PL1	Plauktu sistēma (900x400 mm)	5 gb.	Pirms plauktu pasūtīšanas nepieciešams veikt visu izmēru uzmērīšanu dabā. Nodrošināt viegli kopjamu un drošu sistēmu.	
PL3	Plauktu sistēma (400x400 mm)	27 gb.	Pirms plauktu pasūtīšanas nepieciešams veikt visu izmēru uzmērīšanu dabā. Nodrošināt viegli kopjamu un drošu sistēmu.	
GA3	Darba galds ar atvilkņu sistēmu	4 gb.	Paredzēt iegādāties ar viegli kopjamu virsmu, funkcionāli ērtu sistēmu.	
KR2	Datorkrēsls	4 gb.	Paredzēt iegādāties ar viegli kopjamu virsmu, ergonomiski ērtu un viegli pārvietojamu.	
KR4	Biroja krēsls	13 gb.	Paredzēt iegādāties ar viegli kopjamu virsmu, ergonomiski ērtu un viegli pārvietojamu.	
GA4	Apspriežu galds (2400x800 mm)	1 gb.	Paredzēt iegādāties ar viegli kopjamu virsmu un stabilu, noturīgu sistēmu.	
PL1	Plauktu sistēma (900x400 mm)	5 gb.	Pirms plauktu pasūtīšanas nepieciešams veikt visu izmēru uzmērīšanu dabā. Nodrošināt viegli kopjamu un drošu sistēmu.	
DA1	Dators ar monitoru	4 kompl.	Pirms pasūtīšanas precizēt visus elementus un vēlmes pie pasūtītāja, piesaistot IT speciālistus.	
DI1	Interaktīvā digitālā tāfele	1 kompl.	Pirms pasūtīšanas precizēt visa nianses un vēlmes pie pasūtītāja, piesaistot IT speciālistus (https://www.bbt.lv vai ekviv. izplatītājs).	
RU1	Rullo žalūzijas ar kasetēm (ar gaismu slāpējošu, atstarojošu pārklājumu)	9 gb.	Pēc logu montāžas, veikt logu uzmērīšanu rullo žalūziju izbūvei. Paredzēt baltā toņ, pret saules stariem aizsardzību (BO 3006 vai ekvivalenta tipa rullo žalūziju sistēmu).	
Nr. 11a	Programmas koordinātora telpa			
PL3	Plauktu sistēma (400x400 mm)	14 gb.	Pirms plauktu pasūtīšanas nepieciešams veikt visu izmēru uzmērīšanu dabā. Nodrošināt viegli kopjamu un drošu sistēmu.	
GA3	Darba galds ar atvilkņu sistēmu	4 gb.	Paredzēt iegādāties ar viegli kopjamu virsmu, funkcionāli ērtu sistēmu.	
KR2	Datorkrēsls	2 gb.	Paredzēt iegādāties ar viegli kopjamu virsmu, ergonomiski ērtu un viegli pārvietojamu.	
DA1	Dators ar monitoru	1 kompl.	Pirms pasūtīšanas precizēt visus elementus un vēlmes pie pasūtītāja, piesaistot IT speciālistus.	
RU1	Rullo žalūzijas ar kasetēm (ar gaismu slāpējošu, atstarojošu pārklājumu)	6 gb.	Pēc logu montāžas, veikt logu uzmērīšanu rullo žalūziju izbūvei. Paredzēt baltā toņ, pret saules stariem aizsardzību (BO 3006 vai ekvivalenta tipa rullo žalūziju sistēmu).	
Nr. 12	Darbinieku atpūtas un ēdamtelpa			
PL1	Plauktu sistēma (900x400 mm)	3 gb.	Pirms plauktu pasūtīšanas nepieciešams veikt visu izmēru uzmērīšanu dabā. Nodrošināt viegli kopjamu un drošu sistēmu.	
DI4	Dīvāns ar viegli kopjamu virsmu (1950x950 mm)	1 gb.	Paredzēt iegādāties ar viegli kopjamu virsmu, kas atbilst medicīnas iestādēm (https://i-bizness.lv vai ekvivalents).	
GA4	Apaļais galds (diam. 1200 mm)	1 gb.	Paredzēt iegādāties ar viegli kopjamu virsmu, funkcionāli ērtu sistēmu.	
KR5	Krēsls pie apaļā galda	6 gb.	Paredzēt iegādāties ar viegli kopjamu virsmu, ergonomiski ērtu un viegli pārvietojamu.	
VI3	Virtuves skapītis (600x600 mm) ar izlietni	3 gb.	Paredzēt iegādāties ar viegli kopjamu virsmu, ergonomiski ērtu un viegli pārvietojamu.	
IZ4	Izlietne ar regulējamu krānu	1 kompl.	Paredzēt montēt izlietni (https://www.santehnikasveikals.lv vai ekvivalents izplatītājs).	
LE1	Ledusskapis	1 gb.	Pirms pasūtīšanas precizēt visas prasības pie pasūtītāja (https://220.lv/ vai ekvivalents izplatītājs).	
MI1	Mikroviļņu krāsns	1 gb.	Pirms pasūtīšanas precizēt prasības pie pasūtītāja (https://220.lv vai ekvivalents izplatītājs).	
TE1	Elektriskā tējkanna	1 gb.	Pirms pasūtīšanas precizēt prasības pie pasūtītāja (https://220.lv vai ekvivalents izplatītājs).	
RU1	Rullo žalūzijas ar kasetēm (ar gaismu slāpējošu, atstarojošu pārklājumu)	3 gb.	Pēc logu montāžas, veikt logu uzmērīšanu rullo žalūziju izbūvei. Paredzēt baltā toņ, pret saules stariem aizsardzību (BO 3006 vai ekvivalenta tipa rullo žalūziju sistēmu).	
Nr. 13	Mākslas terapeitu nodarbību telpa			
PL1	Plauktu sistēma (900x400 mm)	10 gb.	Pirms plauktu pasūtīšanas nepieciešams veikt visu izmēru uzmērīšanu dabā. Nodrošināt viegli kopjamu un drošu sistēmu.	
PL3	Plauktu sistēma (400x400 mm)	3 gb.	Pirms plauktu pasūtīšanas nepieciešams veikt visu izmēru uzmērīšanu dabā. Nodrošināt viegli kopjamu un drošu sistēmu.	
PL4	Plauktu sistēma (1200x300 mm)	1 gb.	Pirms plauktu pasūtīšanas nepieciešams veikt visu izmēru uzmērīšanu dabā. Nodrošināt viegli kopjamu un drošu sistēmu.	
PU1	Ādas pufi sēdēšanai ar viegli kopju virsmu	4 gb.	Paredzēt ar viegli kopjamu un ūdens atgūšošu virsmu (https://sedos.lv vai ekvivalents risinājums).	
KR4	Biroja krēsls	16 gb.	Paredzēt iegādāties ar viegli kopjamu virsmu, ergonomiski ērtu un viegli pārvietojamu.	
GA3	Darba galds - transformējams, brīvi pārvietojams	8 gb.	Paredzēt iegādāties ar viegli kopjamu virsmu, funkcionāli ērtu sistēmu.	
IZ1	Izlietne ar krānu	1 kompl.	Paredzēt montēt izlietni (https://www.santehnikasveikals.lv vai ekvivalents izplatītājs).	
RU1	Rullo žalūzijas ar kasetēm (ar gaismu slāpējošu, atstarojošu pārklājumu)	6 gb.	Pēc logu montāžas, veikt logu uzmērīšanu rullo žalūziju izbūvei. Paredzēt baltā toņ, pret saules stariem aizsardzību (BO 3006 vai ekvivalenta tipa rullo žalūziju sistēmu).	
Nr. 14	Gaitenis:			
PA1	Dekoratīvie PVC sienas paneļi sienu aizsardzībai	36 tek.m	Paredzēt pie sienas stiprināmas kāpņu margas gar vienu kāpņu laida pusi. Paredzēt iegādāties ar ergonomisku, ērtu ar speciāli profilētu formu, kas ļauj ērti pieturēties, atbalstīties, trieciensturīgas margas ar alumīnija nesošo konstrukciju, kas aizsargā sienu un absorbē triecienus, materiāls: Alumīnijs + PVC + PMMA (poli metilmetakrilāts), https://ekodecor.lt/lv vai ekvivalents izplatītājs.	
IP1	Pie sienas montējams informācijas panelis (2000x1200 mm, dekoratīvais korķis vai ekvivalents)	1 gb.	Pirms informācijas paneļa pasūtīšanas nepieciešamo tipu un veidu precizēt pie medicīnas iestādes darbiniekiem (https://www.korkis.lv vai ekvivalents razotājs).	
Nr. 15	Darbinieku WC un higiēnas telpa			
PL1	Plauktu sistēma (900x400 mm)	3 gb.	Pirms plauktu pasūtīšanas nepieciešams veikt visu izmēru uzmērīšanu dabā. Nodrošināt viegli kopjamu un drošu sistēmu.	
IZ1	Izlietne ar krānu un spoguli	1 kompl.	Paredzēt montēt izlietni (https://www.santehnikasveikals.lv vai ekvivalents izplatītājs).	
KL1	Klozetpods	1 gb.	Paredzēt montēt klozetpodu, kas piemērots atbilstoši medicīnas iestādes prasībām (https://i-bizness.lv vai ekvivalents).	
DU2	Dušas traps ar dušas klausuli un krānu	1 kompl.	Montēt atbilstoši pēc norādījumiem UK sadaļā. Nodrošināt atbilstošu ūdens novadīšanu sistēmā.	
Nr. 17a	Individuālo nodarbību telpa			
GA3	Darba galds ar atvilkņu sistēmu	1 gb.	Paredzēt iegādāties ar viegli kopjamu virsmu, funkcionāli ērtu sistēmu.	
KR2	Datorkrēsls	3 gb.	Paredzēt iegādāties ar viegli kopjamu virsmu, ergonomiski ērtu un viegli pārvietojamu.	
PL1	Plauktu sistēma (900x400 mm)	5 gb.	Pirms plauktu pasūtīšanas nepieciešams veikt visu izmēru uzmērīšanu dabā. Nodrošināt viegli kopjamu un drošu sistēmu.	
DA1	Dators ar monitoru	1 kompl.	Pirms pasūtīšanas precizēt visus elementus un vēlmes pie pasūtītāja, piesaistot IT speciālistus.	
IZ1	Izlietne ar krānu	1 kompl.	Paredzēt montēt izlietni (https://www.santehnikasveikals.lv vai ekvivalents izplatītājs).	
RU1	Rullo žalūzijas ar kasetēm	3 gb.	Pēc logu montāžas, veikt logu uzmērīšanu rullo žalūziju izbūvei. Paredzēt baltā toņ vai ekvivalents risinājums.	
Nr.17	Individuālo nodarbību telpa			
GA3	Darba galds ar atvilkņu sistēmu	1 gb.	Paredzēt iegādāties ar viegli kopjamu virsmu, funkcionāli ērtu sistēmu.	
KR2	Datorkrēsls	3 gb.	Paredzēt iegādāties ar viegli kopjamu virsmu, ergonomiski ērtu un viegli pārvietojamu.	
PL1	Plauktu sistēma (900x400 mm)	6 gb.	Pirms plauktu pasūtīšanas nepieciešams veikt visu izmēru uzmērīšanu dabā. Nodrošināt viegli kopjamu un drošu sistēmu.	
DA1	Dators ar monitoru	1 kompl.	Pirms pasūtīšanas precizēt visus elementus un vēlmes pie pasūtītāja, piesaistot IT speciālistus.	
IZ1	Izlietne ar krānu	1 kompl.	Paredzēt montēt izlietni (https://www.santehnikasveikals.lv vai ekvivalents izplatītājs).	
RU1	Rullo žalūzijas ar kasetēm	3 gb.	Pēc logu montāžas, veikt logu uzmērīšanu rullo žalūziju izbūvei. Paredzēt baltā toņ vai ekvivalents risinājums.	
Nr.18	Grupas nodarbību telpa			
PL1	Plauktu sistēma (900x400 mm)	5 gb.	Pirms plauktu pasūtīšanas nepieciešams veikt visu izmēru uzmērīšanu dabā. Nodrošināt viegli kopjamu un drošu sistēmu.	
GA5	Darba galds (1400x700 mm)	4 gb.	Paredzēt iegādāties ar viegli kopjamu virsmu, funkcionāli ērtu sistēmu.	
KR5	Krēsls pie apaļā galda	10 gb.	Paredzēt iegādāties ar viegli kopjamu virsmu, ergonomiski ērtu un viegli pārvietojamu.	
IZ1	Izlietne ar krānu	1 kompl.	Paredzēt montēt izlietni (https://www.santehnikasveikals.lv vai ekvivalents izplatītājs).	
DI1	Interaktīvā digitālā tāfele	1 kompl.	Pirms pasūtīšanas precizēt visa nianses un vēlmes pie pasūtītāja, piesaistot IT speciālistus (https://www.bbt.lv vai ekviv. izplatītājs).	
RU1	Rullo žalūzijas ar kasetēm	6 gb.	Pēc logu montāžas, veikt logu uzmērīšanu rullo žalūziju izbūvei. Paredzēt baltā toņ vai ekvivalents risinājums.	
Nr.19	Pedagogu darba telpa			
GA3	Darba galds ar atvilkņu sistēmu	1 gb.	Paredzēt iegādāties ar viegli kopjamu virsmu, funkcionāli ērtu sistēmu.	
KR2	Datorkrēsls	3 gb.	Paredzēt iegādāties ar viegli kopjamu virsmu, ergonomiski ērtu un viegli pārvietojamu.	
PL1	Plauktu sistēma (900x400 mm)	6 gb.	Pirms plauktu pasūtīšanas nepieciešams veikt visu izmēru uzmērīšanu dabā. Nodrošināt viegli kopjamu un drošu sistēmu.	
DA1	Dators ar monitoru	1 kompl.	Pirms pasūtīšanas precizēt visus elementus un vēlmes pie pasūtītāja, piesaistot IT speciālistus.	
IZ1	Izlietne ar krānu	1 kompl.	Paredzēt montēt izlietni (https://www.santehnikasveikals.lv vai ekvivalents izplatītājs).	
RU1	Rullo žalūzijas ar kasetēm	3 gb.	Pēc logu montāžas, veikt logu uzmērīšanu rullo žalūziju izbūvei. Paredzēt baltā toņ vai ekvivalents risinājums.	
Nr.20	Kāpņu telpa			
MA1	Margas	10 tek. m	Paredzēt margu dizainu no alumīnija ar PVC pārklājumu, kas samazina roku slīdēšanas risku (https://ekodecor.lt/lv vai ekvivalents izplatītājs). Pirms margu pasūtīšanas nepieciešams visu precizēt dabā un saskaņot tipu ar pasūtītājiem un projekta autoriem.	
PA1	Dekoratīvie PVC sienas paneļi sienu aizsardzībai	7 tek.m	Paredzēt pie sienas stiprināmas kāpņu margas gar vienu kāpņu laida pusi. Paredzēt iegādāties ar ergonomisku, ērtu ar speciāli profilētu formu, kas ļauj ērti pieturēties, atbalstīties, trieciensturīgas margas ar alumīnija nesošo konstrukciju, kas aizsargā sienu un absorbē triecienus, materiāls: Alumīnijs + PVC + PMMA (poli metilmetakrilāts), https://ekodecor.lt/lv vai ekvivalents izplatītājs.	
JU1	Ugunsdrošas kāpnes ar jumta lūku (700x1200mm)	1 kompl.	Fakro LMF (www.fakro.lv) vai ekvivalents risinājums.	
RU1	Rullo žalūzijas ar kasetēm	1 gb.	Pēc logu montāžas, veikt logu uzmērīšanu rullo žalūziju izbūvei. Paredzēt baltā toņ vai ekvivalents risinājums.	

Visu informāciju par elektroapgādes un ūdensapgādes, apkures risinājumiem plānotajā telpā skatīt atbilstošajās sadaļās. Tabulā uzrādīti principiālie apjomi, bez skrūvju, ķeķu un citu mazo detaļu uzskaitījuma. Nepieciešams visus apjomus pirms plānoto darbu uzsākšanas precizēt dabā. Atbilstoši individuāliem elementiem nepieciešams izstrādāt detalizētus rasējumus, nodrošināt saistības noturību. Visus elementus savstarpēji saskaņot un veikt kvalitatīvu montāžu objektā, ievērojot visas drošības un tehniskās prasības. Viss uzskaitītais iekštelpu aprīkojums uzrādīts kā piemērs un iespējams izbūves procesā mainīt pret ekvivalentiem materiāliem, visu saskaņojot ar pasūtītājiem un autoriem autoruzraudzības kārtībā.

REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKAS 2. STĀVA PLĀNS AR MĒBEĻU MARĶĒJUMU / M 1:100



ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

APZĪM.PLĀNĀ	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
1	PUSAUDŽU NARKOLOĢISKĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKA	ĀRSTNIECĪBAS VAI VESELĪBAS APRŪPES IESTĀŽU ĒKA, TIPS: 12640101. ZEMESGABALA KAD. NR. 0900 0080 087. ESOŠA APBŪVE.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

- ESOŠĀ ĀRSIENA AR SILTINĀJUMU
- ESOŠĀS NESOŠĀS UN NENESOŠĀS IEKŠSIENAS
- PROJEKTĒTĀS STARPSIENAS
- AIZMŪRĒJAMAS DAĻAS AR VIEGLBETONA BLOKIEM
- PROJEKTĒTA BETONA BRUĢAKMENS ĀRA TERASE JEB EKVIVALENTS MATERIĀLS
- PROJEKTĒTS RELJEFA BETONA BRUĢAKMENS
- MĒBEĻU MARĶĒJUMA APZĪMĒJUMI RASĒJUMOS
- SANTEHNIKAS UN TEHNOLOĢIJAS MARĶĒJUMA APZĪMĒJUMI RASĒJUMOS

PIEZĪMES

1. PIRMS MĒBEĻU PASŪTĪŠANAS UN MONTĀŽAS DABĀ, NEPIECIEŠAMS VEIKT DETALIZĒTUS UZMĒRĪJUMUS, PRECIZĒJOT TOŅUS UN IZVIETOJUMU IZREMONTĒTAJĀS TELPĀS. VISAS NESKAIDRĪBAS PRECIZĒT PIE AUTORIEM AUTORUZRAUDZĪBAS KĀRTĪBĀ. APRĪKOT TELPAS AR KVALITATĪVĀM MĒBELĒM, GALDIEM UN KRĒSLIEM, KAS IZTURĪGI, DROŠI, VIEGLI KOPJAMI, NERADA DRAUDUS PACIENTIEM.
2. VISAS TELPAS APRĪKOJAMAS AR RULLO ŽALŪZIJĀM (KASTES TIPA), ĒKAS DIENVIDU PUSĒ APRĪKOT AR PRETSAULI ATSTAROJOŠU VIRSMU (BO 3006 VAI EKVIVALENTS RULLO ŽALŪZIJU TIPS). PAREDZĒT MONTĒT RULLO ŽALŪZIJAS KATRĀ LOGĀ ATSEVIŠĶI IZMANTOJOT KASTES. PIRMS KASEŠU, RULLO ŽALŪZIJU PASŪTĪŠANAS NEPIECIEŠAMS VISUS PRECIZĒT DABĀ, VEIKT IZPILDMĒRĪJUMUS PĒC JAUNO LOGU MONTĀŽAS.
3. PIRMS SANTEHNIKAS APRĪKOJUMA PASŪTĪŠANAS UN MONTĀŽAS DABĀ, NEPIECIEŠAMS VEIKT DETALIZĒTUS UZMĒRĪJUMUS, PRECIZĒJOT IZVIETOJUMU IZREMONTĒTAJĀS WC, DUŠAS UN VIRTUVES ZONĀS.
4. PIE BŪVPROJEKTA REALIZĀCIJAS PROCESA OBLIGĀTI IEVĒRTĒT UN PASTIPRINĀT VISU MATERIĀLU, MEHĀNISMU NOTURĪBU PRET PROVIZORISKĀM, ĪSLAICĪGĀM VANDĀLISMA IESPĒJĀM, JO PROJEKTĒTAIS OBJEKTS IR SPECIFISKS, KAS PRASA ĪPAŠU PIEEJU UN MEHĀNISKO NOTURĪBU, LAI PĒC PROJEKTA PĀRBŪVES TAS KVALITATĪVI KALPOTU UN BŪTU DROŠS IKVIENAM LIETOTĀJAM UN ATBILDĪGAJAM PERSONĀLAM, DEŽURANTAM. VISUS DETALIZĒTOS, CENTRALIZĒTOS MEHĀNISMUS UN RISINĀJUMUS SKATĪT ATBILSTOŠI EL, AVK, UATS, ESS-VN SADAĻĀS.

TELPU EKSPLIKĀCIJA 2. STĀVA PLĀNAM

APZ. PLĀNĀ	NOSAUKUMS	PLATĪBA / m²		TELPU H / m	LIETOŠANAS VEIDS	
		PIRMS	PĒC		PIRMS	PĒC
11	ATVĒRTA TIPA BIROJA TELPA	72.80	55.61	2.95	12640101	12640101
11a	PROGRAMMAS KOORDINĀTORA TELPA		12.70	2.95	12640101	12640101
12	DARBINIEKU ATPŪTAS UN ĒDAMTELPA	21.90	21.90	2.95	12640101	12640101
13	MĀKSLAS TERAPEITU NODARBĪBU TELPA	32.20	32.20	2.95	12640101	12640101
14	GAITENIS	30.90	30.90	2.95	12640101	12640101
15	DARBINIEKU WC UN HIGIĒNAS TELPA	2.60	10.64	2.95	12640101	12640101
16	TEHNISKĀ TELPA	9.20		2.95	12640101	12640101
17	INDIVIDUĀLO NODARBĪBU TELPA	24.10	11.66	2.95	12640101	12640101
17a	INDIVIDUĀLO NODARBĪBU TELPA		12.99	2.95	12640101	12640101
18	GRUPAS NODARBĪBU TELPA	21.60	21.60	2.95	12640101	12640101
19	PEDAGOGU DARBA TELPA	11.70	11.70	2.95	12640101	12640101
20	KĀPŅU TELPA	16.80	16.80	2.95	12640101	12640101

PUSAUDŽU NARKOLOĢISKĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKA,
FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ, LV-3008 / Z/G KAD. NR. 0900 0080 087

Nr. 25-007

AR

					STADIJA	LAPA	MĒROGS
ARHITEKTS	A.ZIEMEĻNIECE		18.03.25.	REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKA	BP	AR-6	1:100
IZSTRĀDĀJA	U.ĪLE		18.03.25.	PUSAUDŽU CENTRA 2. STĀVA MĒBEĻU, SANTEHNIKAS UN DIGITĀLĀS TEHNOLOĢIJAS APRĪKOJUMA APJOMI	JELGAVA komunālprojekts Būvkomersanta reģ. apl. Nr 2158-R		