









TIPVEIDA MEZGLU SPECIFIKĀCIJU TABULA SILTINĀJUMAM

TIPS	SHĒMA	SASTĀVS	mm	PIEZĪMES
SM1		1 / DĪBEĻSKRŪVES ELEMENTA STIPRINĀŠANAI PIE BETONA PAMATNES (NODROŠINĀT RAŽOTĀJIEM SISTĒMAS NOTURĪBU)	precizēt pie ražot.	PIRMS ELEMENTU MONTĀŽAS NEPIECIEŠAMS VISU PRECIZĒT DABĀ. VEIKT ATBILSTOŠAS
				PAMATNES IZBŪVI NOJUMES STABILITĀTEI. IZMANTOT ATBILSTOŠAS DĪBEĻSKRŪVES VISU
		2 / METĀLA KVADRĀTCAURULE (BIEZUMS 4 mm, PLATUMS 120x120x250 mm, PAREDZĒT APSTRĀDĀT AR PULVERKRĀSAS PĀRKLĀJUMU, TONIS: PELĒKS, RR23 VAI EKVIVALENTA TONIS)	h=250	ELEMENTU NOSTIPRINĀŠANAI, NODROŠINOT SISTĒMAS NOTURĪBU. PLĀNOTĀS NOJUMES
				IZVIETOJUMU SKATĪT AR-2 LAPĀ, BET DETALIZĒTO INFORMĀCIJU AR-4 LAPĀ. VISUS DARBUS
		3 / STARPKĀRTA (PAPE VAI EKVIVALENTS MATERIĀLS)	3	VEIKT SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJA NORĀDĒM, PIENĒMTĀS TEHNOLOĢIJAS. RAŽOTĀJAM NEPIECIE-
		4 / BETONA PAMATNE (BETONS C25)	800-1000	ŠAMS IZSTRĀDĀT ATSEVIŠĶI DETALIZĒTUS RASĒJUMUS.
		5 / ARMATŪRAS STIEŅI BETONA PAMATNES IZVEIDEI (izmēri: 800-1000x8 mm, 4 gb. uz vienu pamata apjomu)	1000x8	
		6 / CAURTEKA KĀ VEIDNIS (diam. 300 mm PP VAI EKVIVAL. RISIN.), NODROŠINĀT SISTĒMAS NOTURĪBU	800-1000	
		7 / BLIETĒTAS ŠĶEMBAS (FR. 20-40 mm, PAMATNE 150 mm)	150	
SM2		1 / SOSS ĶIEĢEĻU MŪRIS / ĀRSIENA	500	PAREDZĒT ATJAUNOT UN SILTINĀT ESOŠO FASĀDES APJOMU, SKATĪT AR-3 lpp. PUSAUDZŪ
		2 / ESOŠIE PAMATI		CENTRAM PA PERIMETRU (h=1100 mm) PAREDZĒTS MONTĒT CEDRAL ŠĶIEDRU CEMENTA
		3 / COKOLA SILTINĀŠANA AR (100 mm, λ<=0,039 W/(m²K)) MITRUMNOTURĪGĀM EKSTRUDĒTO PUTUPOLIST. PLĀTNĒM	100	PLĀKSNĪTES (600x300 mm, VERTIKĀLĀ KLĀJUMĀ, AR GLUDU TEKSTŪRU, www.cedral.wordl.lv).
				ATBILSTOŠI VERTIKĀLO KLĀJUMU VEIDO UN KLĀJ UZ VERTIKĀLAJĀM LATĀM, IEVĒROJOT 5 mm
		4 / AKMENS VATE (150 mm, λ<=0,039 W/(m²K)) FASĀDES SILTINĀŠ.	150	PLATU SAVIENOJUMA ŠUVI. SAVIENOJUMA ŠUVI HERMETIZĒ AR ALUMĪNIJA HERMETIZĒŠANAS
		5 / COKOLA PROFILS AR LĀSENI		LENTI. KONKRĒTO LENTI LĪMĒ AR TUMŠO PUSI UZ AUGŠU UN LENTEI IR JĀNOSEDZ APAKŠĒJO
		6 / VERTIKĀLAS KOKA LATAS (70x30 mm)	30	PLĀKSNĪŠU RINDA. SAVIENOJUMA ŠUVJU VEIDOŠANĀS DĒĻ IR NEPIECIEŠAMAS PLATĀKAS
		7 / ŠĶIEDRU CEMENTA PLĀKSNĪTES	600x300	ATBALSTA LATAS - VISMAZ 30x70 mm. IEKŠPUSĒ VAR IZMANTOT NE MAZĀKAS KĀ 30x50 mm
		8 / DISTANCERI KOKA LATU STIPRINĀŠANAI	precizēt pie ražot.	ATBALSTA LATAS. KATRU PLĀKSNĪTI STIPRINA AR DIVĀM NAGLĀM PĀRPKLĀJUMA ZONĀ UN AR
SM3		1 / AKMENS VATE (150 mm, λ<=0,039 W/(m²K)) FASĀDES SILTINĀŠ.	150	TRIM NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA NAGLĀM REDZAMAJĀ ZONĀ. PIRMS MONTĀŽAS NEPIECIEŠAMS
		2 / ESOŠS ĶIEĢEĻU MŪRIS / ĀRSIENA		VISU PRECIZĒT PIE RAŽOTĀJIEM, IZPILDOT UN IEVĒRTĒJOT KONKRĒTO TEHNOLOĢIJU UN
		3 / ESOŠA / ATJAUNOJAMA IEKŠTELPU APDARE	skatīt AR-7, AR-8	RAŽOTĀJU PRASĪBAS. VISS PIEDĀVĀTAIS RISINĀJUMS IR KĀ PIEMĒRS UN IESPĒJAMS TO
		4 / JAUNS LOGS (L1, L2, L3, SKATĪT AR-2 lpp.)		MAINĪT PRET EKVIVALENTU RISINĀJUMU, SASKAŅOJOT VISU AR PROJEKTA AUTORIEM
		5 / CINKOTA SKĀRDA PALODZE AR POLIESTERA (PE) PĀRKLĀJUMU (TONIS RR23 VAI EKVIVALENTS)	250	AUTORUZRAUDZĪBAS KĀRTĪBĀ.
				VIŠĀ ĒKĀ PLĀNOTS DEMONTĒT ESOŠOS LOGUS UN MONTĒT JAUNUS LOGUS. PIRMS LOGU
		6 / IEKŠĒJĀ PALODZE (450 mm)		PASŪTĪŠANAS NEPIECIEŠAMS VEIKT IZPILDMĒRĪJUMUS DABĀ, SASKAŅOJOT VISU DETALIZĒTĀK
		7 / LOGU AILAS IEKŠĒJĀ APDARE	400-450	AR PASŪTĪTĀJIEM. MONTĒT KVALITATĪVI PĒC PIEŅEMTĀS TEHNOLOĢIJAS UN RAŽOTĀJU
		8 / KABA (40x4 mm, SOLIS 500 mm)		PRASĪBĀM. MONTĒT SILTUMNOTURĪGUS LOGUS, SASKAŅĀ AR ENERGOEFEKTIVITĀTES
		9 / ESOŠĀS ĶIEĢEĻU ĀRSIENAS LĪDZINĀŠANA, LIKVIDĒJOT ESOŠĀS PLAISAS		APRĒĶINA PRASĪBĀM. NESKAIDRĪBU GADĪJUMĀ GRIESTIES PIE ATBILSTOŠĀ SPECIĀLISTA.
		10 / LĪMJAVA PA PVC SIETU, STRUKTŪRAPEMTUMS UZ SIETA 10 mm (FRAKCIJA 2.5 mm)	10	
		11 / SILIKĀTBĀZES MATĒTA KRĀSA FASĀDEI (SKATĪT AR-3 lpp.)		
SM4		1 / CINKOTS SKĀRDA JUMTIŅŠ AR POLIESTERA (PE) PĀRKLĀJUMU (TONIS RR32 VAI EKVIVALENTS)		PAREDZĒT SILTINĀT ESOŠO FASĀDI AR AKMENS VATI 150 mm BIEZĀ SLĀNĪ. IEVĒRTĒT ESOŠO,
				ATJAUNOTO JUMTU RISINĀJUMU, NEPIECIEŠAMS NODEMONTĒT SAUDZĪGI SKĀRDA JUMTIŅU
		2 / ESOŠS ĶIEĢEĻU MŪRIS / ĀRSIENA		PA PERIMETRU UN SAUDZĪGI, PAPLAŠINOT TĀ APJOMU PLATUMĀ MONTĒT JAUNU SKĀRDA
		3 / MITRUMNOTURĪGS SAPLĀKSNIS		JUMTIŅU PA VISU ĒKAS PERIMETRU. NOSTIPRINĀT ATBILSTOŠI PĒC PIEŅEMTĀS TEHNOLOĢI-
		4 / AKMENS VATE (150 mm, λ<=0,039 W/(m²K)) FASĀDES SILTINĀŠ.	150	JAS UN PRASĪBĀM, NODROŠINOT SISTĒMAS NOTURĪBU.
		5 / LĪMJAVA PA PVC SIETU, STRUKTŪRAPEMTUMS UZ SIETA 10 mm (FRAKCIJA 2.5 mm)	10	
		6 / ESOŠĀS ĶIEĢEĻU ĀRSIENAS LĪDZINĀŠ., LIKV. ESOŠ. PLAISAS		
		7 / SILIKĀTBĀZES MATĒTA KRĀSA FASĀDEI (SKATĪT AR-3 lpp.)		

TIPVEIDA MEZGLU SPECIFIKĀCIJU TABULA GRĪDĀM

TIPS	SHĒMA	SASTĀVS	mm	PIEZĪMES
G1		1 / FLĪZES UZ LĪMES KĀRTAS (NESLĪDOŠAS, AKMENS MASAS)		FLĪZU TONI UN STRUKTŪRU PIRMS
		2 / PAŠIZLĪDZINOŠĀ JAVAS KĀRTA	3	MONTĀŽAS PRECIZĒT DABĀ. PIRMS JAUNĀS GRĪDAS
		3 / ARMĒTS "ESTRICH" BETONA KLONS CT-F4-555 VAI EKVIVAL.	65	IZBŪVES NEPIECIEŠAMS ATJAUNOT ESOŠOS
		4 / THERMOWHITE PE5/300 TVAIKA IZOLĀCIJA	5	SLĀŅUS, PRECIZĒT UZ VIETAS, VIEKT ATBILSTOŠU
		5 / THERMOWHITE WD100R SILTUMIZOLĀCIJA, λ≤0.037 W/(m²K)	65	SLĀŅU IZBŪVI UN BLIETĒŠANU.
		6 / PE PLĒVE 200 mkm		NODILUMIZTURĪBAS PAKĀPE GRĪDAS FLĪZĒM: PEI 5,
		7 / BETONA KĀRTA	80	INTENSĪVAS NOSLODZES TELPĀM, h=10.5 mm.
		8 / BLIETĒTAS ŠĶEMBAS	50	
		9 / BLIETĒTA SMILTS		
G2		1 / FLĪZES UZ LĪMES KĀRTAS (NESLĪDOŠAS, AKMENS MASAS)		FLĪZU TONI UN STRUKTŪRU PIRMS
		2 / PAŠIZLĪDZINOŠĀ JAVAS KĀRTA	3	MONTĀŽAS PRECIZĒT DABĀ. PIRMS JAUNĀS GRĪDAS
		3 / ARMĒTS "ESTRICH" BETONA KLONS CT-F4-555 VAI EKVIVAL.	65	IZBŪVES NEPIECIEŠAMS ATJAUNOT ESOŠOS
		4 / SILTĀS GRĪDAS CAURULES		SLĀŅUS, PRECIZĒT UZ VIETAS, VIEKT ATBILSTOŠU
		5 / THERMOWHITE PE5/300 TVAIKA IZOLĀCIJA	5	SLĀŅU IZBŪVI UN BLIETĒŠANU.
		6 / PUTU POLISTIROLA SILTINĀJUMS, λ≤0.04 W/(m²K)	65	NODILUMIZTURĪBAS PAKĀPE GRĪDAS FLĪZĒM: PEI 5,
		7 / PE PLĒVE 200 mkm		INTENSĪVAS NOSLODZES TELPĀM, h=10.5 mm.
		8 / BETONA KĀRTA	80	
		9 / BLIETĒTAS ŠĶEMBAS	50	
		10 / BLIETĒTA SMILTS		
G3		1 / VINILA GRĪDAS SEGUMS (MITRUMNOTURĪGS, PRETSLĪD.)		VINILA GRĪDAS SEGUMA TONI UN STRUKTŪRU PIRMS
		2 / PAŠIZLĪDZINOŠĀ JAVAS KĀRTA	3	MONTĀŽAS PRECIZĒT DABĀ. PIRMS JAUNĀS GRĪDAS
		3 / ARMĒTS "ESTRICH" BETONA KLONS CT-F4-555 VAI EKVIVAL.	65	IZBŪVES NEPIECIEŠAMS ATJAUNOT ESOŠOS
		4 / THERMOWHITE PE5/300 TVAIKA IZOLĀCIJA	5	SLĀŅUS, PRECIZĒT UZ VIETAS, VIEKT ATBILSTOŠU
		5 / THERMOWHITE WD100R SILTUMIZOLĀCIJA, λ≤0.037 W/(m²K)	65	SLĀŅU IZBŪVI UN BLIETĒŠANU.
		6 / PE PLĒVE 200 mkm		
		7 / BETONA KĀRTA	80	
		8 / BLIETĒTAS ŠĶEMBAS	50	
		9 / BLIETĒTA SMILTS		

TIPS	SHĒMA	SASTĀVS	mm	PIEZĪMES
G4		1 / VINILA GRĪDAS SEGUMS (MITRUMNOTURĪGS, PRETSLĪD.)		VINILA GRĪDAS SEGUMA TONI UN STRUKTŪRU PIRMS
		2 / ARMĒTA "ESTRICH" BETONA VAI EKVIVALENTA KĀRTA	50	MONTĀŽAS PRECIZĒT DABĀ. PIRMS JAUNĀ SEGUMA
		3 / ATDALOŠAIS SLĀNIS / POLIETILĒNA PLĒVE	3	IZBŪVES NEPIECIEŠAMS ATJAUNOT ESOŠOS
		4 / SKAŅAS IZOLĀCIJA ISOVER ORSIL-N* VAI EKVIVALENTS	30	SLĀŅUS, PRECIZĒT UZ VIETAS, VIEKT ATBILSTOŠU
		5 / CEMENT- BETONA IZLĪDZINOŠĀ KĀRTA / IESTRĀD. KOMUN.		SLĀŅU IZVEIDI, NODROŠINOT KVALITATĪVU REZULTĀTU.
		6 / DZELZSBETONA PĀRSEGUMA PANELIS	220	
		7 / ESOŠI / ATJAUNOJAMI GRIESTI		
G5		1 / FLĪZES UZ LĪMES KĀRTAS (NESLĪDOŠAS, AKMENS MASAS)		FLĪZU TONI UN STRUKTŪRU PIRMS
		2 / ARMĒTA "ESTRICH" BETONA VAI EKVIVALENTA KĀRTA	50	MONTĀŽAS PRECIZĒT DABĀ. PIRMS JAUNĀS GRĪDAS
		3 / ATDALOŠAIS SLĀNIS / POLIETILĒNA PLĒVE	3	IZBŪVES NEPIECIEŠAMS ATJAUNOT ESOŠOS
		4 / SKAŅAS IZOLĀCIJA ISOVER ORSIL-N* VAI EKVIVALENTS	30	SLĀŅUS, PRECIZĒT UZ VIETAS, VIEKT ATBILSTOŠU
		5 / CEMENT- BETONA IZLĪDZINOŠĀ KĀRTA / IESTRĀD. KOMUN.		SLĀŅU IZBŪVI UN BLIETĒŠANU.
		6 / DZELZSBETONA PĀRSEGUMA PANELIS	220	NODILUMIZTURĪBAS PAKĀPE GRĪDAS FLĪZĒM: PEI 5,
		7 / ESOŠI / ATJAUNOJAMI GRIESTI (GAITEŅOS PIEKĀRTIE)		INTENSĪVAS NOSLODZES TELPĀM, h=10.5 mm.
G6		1 / PĀRKLĀT AR EPOKSĪDSVEĶU PĀRKLĀJUMU MAPECOAT UNIVERSAL + KVARCA SMILTIS VAI EKVIVALENTS MATER.	0-50	PIRMS ESOŠO KĀPŅU UN KĀPŅU LAUKUMA ATJAUNOŠANAS,
				NEPIECIEŠAMS ATTĪRĪT, SAGATAVOT VIRSMU JAUNAS
		2 / SMALKAS FRAKCIJAS REMONTJAVA / PLAN R 35 PLUS VAI EKVIVALENTS MATERIĀLS (www.velmest.lv)		VIRSMAS IZVEIDOŠANAI GAN UZ PAKĀPIENIEM, GAN KĀPŅU
				LAUKUMAM, IEVĒRTĒT www.velvemst.lv TEHNOLOĢISKOS
		3 / DZELZSBETONA PĀRSEGUMA PANELIS		NORĀDĪJUMUS UN PRASĪBAS VAI IZMANTOT EKVIVAL. IZPLAT.

PIEZĪMES

1. VISI IZMĒRI MEZGLOS DOTI MILIMETROS. PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS NEPIECIEŠAMS PRECIZĒT VISUS IZMĒRUS UN SITUĀCIJU DABĀ.
2. JEBKURAS IZMAIŅAS BŪVNIECĪBAS PROCESĀ SASKAŅOJAMAS AR PROJEKTĒTĀJIEM. VISAS NORĀDES ATTIECINĀMAS UZ PROJEKTĀ IETVERTAJĀM ARHITEKTŪRAS (AR) RASĒJUMA LAPĀM. BŪVDARBU PROCESĀ IEGŪTOS BŪVGRUŽUS NODOT SERTIFICĒTĀ BŪVGRUŽU PIEŅEMŠANAS STACIJĀ, IEVĒROJOT UN NODROŠINOT BŪVNIECĪBAS ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU ATBILSTOŠI PĒC 2021. GADA 18. FEBRUĀRA MINISTRU KABINETA NOTEIKUMIEM NR. 113 "ATKRITUMU UN TO PĀRVADĀJUMU UZSKAITES KĀRTĪBA" 10. PUNKTA UN 2. PIELIKUMA PRASĪBĀM.
3. PROJEKTĒTO LIFTA DETALIZĀCIJU SKATĪT BK SADAĻĀ, BET LIFTA ŠTIKLA VITRĪNU NOTINUMUS ATBILSTOŠI AR-4 LAPĀ. PIRMS MATERIĀLA PASŪTĪŠANAS NEPIECIEŠAMS RAŽOTĀJIEM IZSTRĀDĀT DETALIZĒTUS RASĒJUMUS, NODROŠINOT SISTĒMAS NOTURĪBU.
4. PIRMS MATERIĀLU PASŪTĪŠANAS NEPIECIEŠAMS PRECIZĒT VISUS IZMĒRUS UN APJOMUS DABĀ. NEPIECIEŠAMS VEIKT SAGATAVOŠANĀS DARBUS, DEMONTĒT VISAS ESOŠĀS GRĪDAS 1. STĀVA LĪMENĪ UN 2. STĀVA LĪMENĪ NOŅEMT VISUS ESOŠOS GRĪDAS SEGUMUS. PLĀNOTO GRĪDU TIPUS SKATĪT SPECIFIKĀCIJU TABULĀ UN TO IZVIETOJUMU AR-2 LAPĀ.
5. PLĀNOTOS TOŅUS SASKAŅOT AR CITIEM TOŅIEM OBJEKTĀ, VEIKT ATBILSTOŠU KONSTRUKTĪVO MEZGLU IZSTRĀDI UN PAMATU SAGATAVOŠANU VERTIKĀLO KOKA BRUSU / STATŅU MONTĀŽAI PRIEKŠ NOJUMES, SKATĪT AR-4 LPP.
6. VISAS NEPAREDZĒTĀS IZMAIŅAS BŪVDARBU PROCESĀ, NEPIECIEŠAMS SASKAŅOT AR PASŪTĪTĀJU UN PROJEKTA AUTORIEM AUTORUZRAUDZĪBAS KĀRTĪBĀ.
7. PIRMS MATERIĀLU PASŪTĪŠANAS OBLIGĀTI VEIKT DABĀ IZPILDMĒRĪJUMUS. NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ IZSTRĀDĀJOT DETALIZĒTĀKUS DARBA RASĒJUMUS. VISU PUSAUDZŪ CENTRU PLĀNOTS SILTINĀT, IZMANTOJOT DIVA VEIDO FASĀDES APDARES MATERIĀLUS: LIELĀKO ĒKAS DAĻU PLĀNOTS SILTINĀT UN VEIDOT DEKORATĪVO APDARI, BET h=1100 mm PLĀNOTS VEIDOT APDARI NO ŠĶIEDRU CEMENTA PLĀKSNĪTĒM, SKATĪT SM2 MEZGLU (www.cedral.wordl.lv). VISI RISINĀJUMI UZRĀDĪTI KĀ PIEMĒRI UN VAR TIKT MAINĪTI PRET EKVIVALENTIEM RISINĀJUMIEM SASKAŅOJOT TO AR PASŪTĪTĀJIEM UN PROJEKTA AUTORIEM AUTORUZRAUDZĪBAS KĀRTĪBĀ.
8. PIE FASĀDES SILTINĀŠANAS PROCESA ŅEMT VĒRĀ PIENĀKOŠO OPTISKO KABEĻI, ĢAISVADU LĪNIJA NO ESOŠĀS SAIMNIECĪBAS DIENESTA ĒKAS ESOŠAJĀ SITUĀCIJĀ PIENĀK UZ STŪRA UN IET PA ZIEMEĻU FASĀDI UZ 2. STĀVA KABINETU. DARBA PROCESĀ OBLIGĀTI IEVĒRTĒT ESOŠOS KABEĻUS, IEVĒRTĒT TO NOVIETOJUMU, SAUDZĪGU ATTIEKSMI, LAI TIE TIKTU BEZ BOJĀJUMIEM SAGLABĀTI. KABEĻUS VAR ATSTĀT ZEM JAUNĀS FASĀDES VATES. VIDEO KAMERU STIPRINĀŠANAI VATĒ PAREDZĒT IESTRĀDĀT SPECIĀLUS KAMERU KRONŠTEINUS - PAMATNES (www.kopos.lv VAI EKVIVALENTS RISINĀJUMS).
9. PIRMS MONTĀŽAS VISIEM LOGIEM PAREDZĒT NOZĀĢĒT SĀNOS PIEDURAS (48 gb. x 1.4 m = 67.2 tek. m, 8 gb. x 0.5 m = 4 m).

PUSAUDZŪ NARKOLOĢISKĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKA, FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ, LV-3008 / Z/G KAD. NR. 0900 0080 087						Nr. 25-007	
						AR	
				REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKA		STADIJA	LAPA	MĒROGS
ARHITEKTS	A.ZIEMEĻNIECE		18.03.25.			BP	AR-8	b.m.
IZSTRĀDĀJA	U.ĪLE		18.03.25.	TIPVEIDA MEZGLI PUSAUDZŪ CENTRA BŪVAPJOMAM		JELGAVA komunālprojekts Būvkomersanta reģ. apl. Nr 2158-R	