Objekts:Pusaudžu narkoloģiskās rehabilitācijas programmas ēka,Filozofu iela 69,Jelgava

Iekārtu un materiālu specifikācija				
Nr.p.k.	***nosaukums***	***Apzīmējums***	***Mērv.***	***Daudzums***
1	2	3	4	5
Apkure				
1	Tērauda plākšņu radiators "Purmo FH",h=500 mm ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājumu kronšteiniem 2*MKC108 (Purmo)	FH20 500*600	kpl.	1
2	Tērauda plākšņu radiators "Purmo FH",h=500 mm ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājumu kronšteiniem 2*MKC108 (Purmo)	FH20 500*500	kpl.	1
3	Tērauda plākšņu radiators "Purmo FH",h=500 mm ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājumu kronšteiniem 2*MKC108 (Purmo)	FH20 500*800	kpl.	7
4	Tērauda plākšņu radiators "Purmo FH",h=500 mm ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājumu kronšteiniem 2*MKC108 (Purmo)	FH20 500*900	kpl.	1
5	Tērauda plākšņu radiators "Purmo FH",h=500 mm ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājumu kronšteiniem 2*MKC108 (Purmo)	FH20 500*1100	kpl.	3
6	Tērauda plākšņu radiators "Purmo FH",h=500 mm ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājumu kronšteiniem 2*MKC108 (Purmo)	FH10 500*500	kpl.	2
7	Tērauda plākšņu radiators "Purmo FH",h=500 mm ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājumu kronšteiniem 2*MKC108 (Purmo)	FH10 500*600	kpl.	3
8	Tērauda plākšņu radiators "Purmo FH",h=500 mm ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājumu kronšteiniem 2*MKC108 (Purmo)	FH10 500*1100	kpl.	12
9	Tērauda plākšņu radiators "Purmo FH",h=500 mm ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājumu kronšteiniem 2*MKC108 (Purmo)	FH10 500*800	kpl.	2
10	Radiatora termostatiskais vārsts DN15,taisns (Danfoss)	RA-N15	gab.	32
11	Radiatoru termogalva (Danfoss)	RAS-C	gab.	32
12	Noslēgvārsts DN15,taisns (Danfoss)	RLV-15	gab.	32
13	Automātiskais atgaisotājs 3/8"		gab.	4
14	Izlaides krāns ar šļūtenes pievienojumu 1/2"		gab.	3
15	CA presējamā karbona cinkotā caurule 18*1,2	DN15	m	164
16	CA presējamā karbona cinkotā caurule 22*1,5	DN20	m	74
17	CA presējamā karbona cinkotā caurule 28*1,5	DN25	m	28
18	KAN presējamā karbona veidgabali,stiprinājumi,savienošanas un tml. palīgmateriāli		kpl.	1
19	"Tubolit" sintētiskā kaučuka izolācijas čaula d=6 mm	TL-18/6-DG	m	12
20	"Tubolit" sintētiskā kaučuka izolācijas čaula d=6 mm	TL-28/6-DG	m	2
21	Gofrēta caurule	DN40	m	1
22	Gofrēta caurule	DN32	m	12
23	Caurules izeja cauri pārsegumam	DN15-DN25	kpl.	28

24	Kapitālās sienas šķērsošana ar 2 caurulēm	2DN20	kpl.	6
25	Palīgmateriāli		kpl.	1
26	Sistēmas hidrauliskā pārbaude , 3 bar izpilddokumentācijas noformēšana		sist.	1
27	Lokālais vadības panelis ar CO2 devēju LRCS21 SIA “Mesh Energ.”	19.00000	gab.	17
	Demontāža			
1	Čuguna radiatoru līdz 50 kg demontāža		vieta	30
2	Tērauda cauruļvadu izolācija D līdz 50 mm demontāža		m	30
3	Tērauda cauruļu D līdz 25 mm demontāža		m	300
	Sastādīja Dzintars Grīvnieks sertifikāts 3-01157			