*Objekts:*

***Pusaudžu narkoloģiskās rehabilitācijas programmas ēka,Filozofu iela 69,Jelgava kadastra***

# *Iekārtu un materiālu specifikācija*

| ***Nr.p.k.*** | ***Materiālu nosaukums*** | ***Apzīmējums*** | ***Mērv.*** | ***Daudzums*** |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **PN aukstuma apgāde** | | | | |
| 1 | Ārējais bloks ACU-85 R32/1 Qdz= 8,5 kW; Nel=2,5 kW, Qa= 8,8 kW, Nel=2,25 kW, 1F 230V,11,5A; R=32 (Asami) | PN(K) | gab. | 1 |
| 2 | Sienas stiprinājuma kronšteini 2*100 kg (Systemair) | 251967 | kpl. | 2 |
| 3 | Vara caurules freonam, dubultas ar izolāciju | 9,62+15,09 | m | 6 |
| 4 | Vara cauruļu veidgabali,stiprinājumi lodēšanas materiāli | | kpl. | 1 |
| 5 | Drenāžas caurule DN25 | 16*20 mm | m | skat.uk |
| 6 | Drenāzas pārejas līkumi sifoni utml. Materiāli | | kpl. | skat.uk |
| 7 | Freons | R32 | kg | 2 |
| 8 | Elektromontāžas materiāli | | kpl. | 1 |
| 9 | Ārējā bloka (44 kg) montāža pie ārsienas,2,5 m no zemes | | kpl. | 1 |
| 10 | Būvdarbu izpilddokumentācija digitālā veidā | | kpl. | 1 |
| **Grīdas apkure (GA)** | | | | |
| 1 | Sūkņa grupa Uponor Fluvia T.1 f 230 V,7 W (Uponor) | PUSH-12-TH-G(1095413) | kpl. | 1 |
| 2 | Uponor Fluvia sadalītājs 2 kontūriem 2*G3/4-3/4" Euro | | gab. | 1 |
| 3 | Kan-Therm zem apmetuma kolektoru skapis 56,5*11,1*57,5(h) cm,komplektā ar stiprināšanas stieņiem (prof.lv) | SPE-2. 275112 | kpl. | 1 |
| 4 | Uponor Base termostats ar displeju 1 fāze 230 V | T27 | gab. | 1 |
| 5 | Siltu grīdu caurule ComfortPlus | PE-XA 20*2,0 | m | 53 |
| 6 | Tacker fiksācijas skavas 14-20 mm h=40 mm kpl 1000 | | gab. | 120 |
| 7 | Uponor Teck apvalkcaurule,melna | 25/20 | m | 2 |
| 8 | Tacker plākšņu rullis EPS DES 30 mm 1*10 m | | kpl. | 1 |
| 9 | Elektromontāžas materiāli | | kpl. | 1 |
| 10 | Uponor apmales lente ar līmlenti | 150*8 mm 15 m | kpl. | 1 |
| 11 | Uponor termošuves lente pašlīmējošā | 100*10 mm 1,8 m | gab. | 5 |
| 12 | Grīdas apkures kolektora pievienošana apkurei | | gab. | 1 |
| 13 | Lodveida ventilis ūdenim DN15 | | gab. | 1 |
| 14 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude 3 bar | | gab. | 1 |
| 15 | Niša kapitālā sienā kolektoru skapim | 56,5*11,1*57,5 cm | kpl. | 1 |
| 16 | Būvdarbu izpilddokumentācija digitālā veidā | | kpl. | 1 |
| **PN siltumapgāde** | | | | |
| 1 | Sūkņa mezgls 230/1/50;0,5 A;KVS 2,5 (VTS) | WPG-25-060-2,5 | kpl. | 1 |
| 2 | Lokainais pievienojums,tērauda 3/4" L=0,5 m | | gab. | 2 |
| 3 | Lodveida ventilis "I-I" 1" (Rastelli) | DN25 | gab. | 1 |
| 4 | Lodveida ventilis "I-I" 1" (Rastelli) | DN20 | gab. | 2 |
| 5 | Automātiskais atgaisotājs 3/8" | | gab. | 2 |
| 6 | CA presējamā karbona cinkotā caurule 22*1,5 | DN20 | m | 18 |
| 7 | KAN presējamā karbona veidgabali,stiprinājumi,savienošanas un tml. palīgmateriāli | | kpl. | 1 |
| 8 | Izlaides krāns ar šļūtenes pievienojumu | KFE/15 | gab. | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | “Tubolit” sintētiskā kaučuka izolācijas čaula d=9 mm | TL-25/9 DG | m | 18 |
| 10 | Gofrēta caurule | DN32 | m | 1 |
| 11 | Pārseguma šķērsošana | | kpl. | 1 |
| 12 | Palīgmateriāli,elektromontāžas materiāli | | kpl. | 1 |
| 13 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude , 3 bar ,<br>izpilddokumentācijas sastādīšana digitālā veidā | | sist. | 1 |

Sastādīja: Dzintars Grīvnieks
LSGŪTIS sertifikāta Nr. 3-01157