Objekts:

Pusaudžu narkoloģiskās rehabilitācijas programmas
ēka,Filozofu iela 69,Jelgava kadastra
apz.09000080087012

Siltummezgls. Materiālu un iekārtu specifikācija.

Nr.p.k.	***Materiālu nosaukums***	***Apzīmējums***	***Mērv.***	***Daudzums***
1	2	3	4	5
1	k.ū. siltummainis(bez vara pievienojuma) 35 kW, ar izolāciju (Alfa Laval)-Mega Therm	Alfa Nova TW18-50H	kpl	1
2	Apkures siltummainis Alfa Lavel-Mega Therm	CBHH18-39H	kpl	1
3	Cirkulācijas sūknis 1,33 m^3/h 5,4 m H_2O (Grundfos)	UPM3 AUTO 15-70-130(P2)	gab.	1
4	Izplešanās trauks apkurei ERCE-24;6 bar;24 litri(Akvedukts)	771008	gab.	1
5	Izplešanās trauks universālais 12 l 10 bar	Aqua System	gab.	1
6	Regulējošais vārsts apkurei DN/KV V.s 15-15/1,6;0,83 m/h^3 1f-230V (Mega Therm)	VRG2-15/1,6+AMV35	kpl	1
7	Reg.vārsts k.ū. DN/Kv.s-15/2,5;1,94 m3/h +motors 1 f-230 V(Mega Therm)	VRG2-15/2,5+AMV435	kpl	1
8	Kontrolieris,komplektā ar karti,āra gaisa, ūdens temperatūras sensoriem SMT,ESM11,ESM +karte(Danfoss)	ECL310+266	kpl	1
9	K.ū.cirkulācijas sūknis 0,47 m^3/h;3m H_2O 1 f 230 V 0,05 kW (Grundfos)	UPM3 DH-W15-30-130(P1)	gab.	1
10	Drošības vārsts 6 bar DN15(Akvedukts)	990028	gab.	1
11	Kapes ventilis 3/4" i-i	1990281	gab.	2
12	Karstā ūdens skaitītājs 1,5 m^3/h (Gren)		gab.	1
13	Gružu ķērājs DN15(Akvedukts)	201406	gab.	2
14	Gružu ķērājs DN20		gab.	1
15	Gružu ķērājs DN25(Akvedukts)	201510	gab.	1
16	Gružu ķērājs Oventrop DN40 PN25	201512	gab.	1
17	Pretvārsts 1/2"(Akvedukts)	201706	gab.	2
18	Pretvārsts 3/4"(Akvedukts)	201707	gab.	1
19	Pretvārsts 1"	201708	gab.	1
20	Naval lodveida ventilis ar metināmiem savienojumiem DN40 (SB)		gab.	3
21	Naval lodveida ventilis ar metināmiem savienojumiem DN20 (SB)		gab.	4
22	Izlaides krāns DN15 ar šļutenes pievienojumu	KFE15	gab.	8
23	Manometrs D100-R 1/2" 0-6 bar 80 mm (Akvedukts)		gab.	5
24	Manometrs D100-R 1/2" 0-16 bar 80 mm (Akvedukts)		gab.	5
25	Uzpildes vārsts ALD-1/2"(Akvedukts)	1990630	gab.	4
26	Manometra krāns 1/2"		gab.	5
27	Virsmas termometrs 0-120°C		gab.	5
28	Drošības vārsts 1/2" 10 bar (Akvedukts)	990012	gab.	1
29	Lodveida ventilis 1/2" i-i (Akvedukts)		gab.	2

30	Lodveida ventilis 3/4” i-i (Akvedukts)		gab.	7
31	Lodveida ventilis 1” i-i (Akvedukts)		gab.	4
32	Automātiskais atgaisotājs 3/8” (Akvedukts)		gab.	3
33	Melnā tērauda caurule DN15 21,3*2,6 mm (Nīdija.lv) (SM robežās)		m	8
34	Melnā tērauda caurule DN20 (26,8*2,6) mm (Nīdija.lv)		m	10
35	Melnā tērauda caurule DN25 (33,7*2,9) mm (Nīdija.lv)		m	10
36	Melnā tērauda caurule DN40 (48,3*3,2) mm (Nīdija.lv)		m	12
37	Melnā tērauda cauruļu veidgabali un metināšanas materiāli		kpl	8
38	Vara caurule DN15	18*1	m	4
39	Vara caurule DN20	22*1	m	10
40	Vara cauruļu veidgabali un lodēšanas materiāli		kpl	1
41	Pretkondensāta izolācija Tubolit DG d=6 mm	DG20-6	m	10
42	Pretkondensāta izolācija Tubolit DG d=6 mm	DG28-6	m	10
43	Paroc Hvac Section Alu Coat akmens vates čaulas d=20 mm	35*20	m	10
44	Paroc Hvac Section Alu Coat akmens vates čaulas d=20 mm	22*20	m	8
45	Paroc Hvac Section Alu Coat akmens vates čaulas d=20 mm	28*20	m	10
46	Paroc Hvac Section Alu Coat akmens vates čaulas d=30 mm	48*30	m	12
47	Izolācijas palīgmateriāli		kpl	1
48	Siltummezglu iekārtu un cauruļu stiprināšanas konstrukcijas		kpl	1
49	Elektromontāžas materiāli		kpl	1
50	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude iekārtu un cauruļvadu marķēšana,būvdarbu izpilddokumentācijas noformēšana		kpl	1
51	Enerģijas skaitītājs (2,0 m^3/h)(Gren)		kpl	1
52	Apkures kolektors 4 lokiem DN25,komplektā ar stiprinājumiem (Akvedukts)		kpl	1
53	Naval lodveida ventilis ar metināmiem savienojumiem DN15		gab.	2
	Demontāžas darbi			
1	SM primārā kontūra cauruļvadu izolācija un iekārtu demontāža līdz esošam siltumtīklu ievadam		kpl	1
2	SM sekundārā cauruļvadu izolācija un demontāža līdz ēkas maģistrālajiem apkures un karstā ūdens cauruļvadiem		kpl	1
3	Demontēto materiālu transports uz utilizāciju		T	1,5
	Sastādīja Dzintars Grīvnieks,Sert Nr.3100157			