Vispārīgie norādījumi:

Projekts objektam:PUSAUDŽU NARKOLOĢISKĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKA, ,VISA SLIMNĪCĀ GINTERMUIŽA FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ
Projekta ESS-PK daļā risināta ēkas Piekļuves kontroles sistēmas izbūve ēkas 1 un 2 stāvā .

Projekta daļas izstrādē pielietoti spēkā esošie standarti un sekojoši normatīvi:

- LBN 200-21 Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs
- LVS EN 50174-1:2018 , LVS EN 50174-2, LVS EN 50174-3 Informācijas tehnoloģijas. Kabeļu sistēmu ierīkošana.
- LVS EN 50173-1:2018 Informācijas tehnoloģija. Universālās Kabeļu sistēmu 1. daļa: Vispārīgās prasības
- LVS EN 50173-2:2018 Informācijas tehnoloģija. Universālās Kabeļu sistēmas. 2. daļa: Biroju telpas
- LVS EN 50310:2020 Potenciālu izlīdzināšana un zemēšana ēkās ar informācijas tehnoloģijas iekārtām
-LVS EN 50575:2018 Spēka , kontroles un komunikāciju kabeļi - Kabeļi vispārējam pielietojumam būvniecībā - ugunsdrošības prasības .
-LBN 262-15 -ELEKTRONISKIE SAKARU TĪKLI
-LR MK NOTEIKUMI Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība"

Vispārīgi


1. Visi montāžas darbi jāveic ievērojot Latvijas Būvnormatīvu prasības, Latvijas Valsts standartus, kā arī ražotāju izdotās instrukcijas;
2. Visus projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar ekvivalentiem, tādas pašas kvalitātes materiāliem, kas atbilst Eiropas normatīvo aktu prasībām;
3. Montāžas materiālus, kas nav paredzēti dotajā projektā montāžas firma izvēlas balstoties uz personīgo pieredzi;
4. Pults regulēšanu veic saskaņā ar Teletec instalācijas instrukciju.
   Iekārtu savstarpējo slēgumu shēmu skatīt iekārtu ražotāja instalēšanas instrukcijā;
5. Projektu skatīt kopā ar pārējām būvprojekta sadaļām.
6. Apkopes režīma, aizsardzības nolūkos, no bīstamiem spriegumiem, kas var rasties uz elektroiekārtu korpusiem izolācijas bojājumu rezultātā, ir nepieciešama aparatūras korpusa zemēšana.

Pieņemtie apzīmējumi.

Zīme	Nosaukums
	ACC sistēmas pamatelementi: panelis, paplašinātāji, barošanas bloki un cits.
	Karšu nolasītājs
L	Elektromagnēts, piekļuves kontrolei
	Durvju magnētiskais kontaktu kabeļu līnija Elektromagnēta kabeļu līnija
	Datu kabelis
	Integrētās apsardzes un piekļuves kontroles sistēmas kopnes kabeļu līnija
	Spēka kabelis 3x2.5mm²
	Stāvvads

Moduļu tipi:

PK - kontrolieris (Integriti)
MK - durvju kontakts
KN - kāršu nolasītājs
SL - elektroslēdzene ABLOY
SP - elektroslēdzene Eff-Eff



PIEZĪMES:
Durvju kontaktus un moduļu piesaistes precizēt būvniecības laikā.
Kabeļu trases precizēt būvniecības laikā .
Urbumu vietas Rīģelī saskaņot ar konstruktoru .
Visus ievadus telpās apstrādāt un aizpildīt ar ugunsdrošu masu atbilstoši normatīvu prasībām .

1 0 1 2 3 4 5 6

Būvprojekta izstrādātājs:

JELGAVA
komunālprojekts
Būvkomersanta reģ.apl. Nr.2158-R

Būvniecības ierosinātājs:

VISA" SLIMNĪCĀ GINTERMUIŽA "
FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVA

Objekts: PUSAUDŽU NARKOLOĢISKĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKA,
KAD. NR. 0900 0080 087

Projekta stadija	Projekta sadaļa
BP	ESS-PK

Rasējums: *VISPĀRĪGIE_RĀDĪTĀJI*

Būvprojekta daļas izstrādātājs:

Dmitrijs Marijevskis

Sadaļas vadītājs: Guntis Bulderbergs		28.04.2025.
Izstrādāja: Dmitrijs Marijevskis		28.04.2025.
Pasūtījuma/ arhīva Nr.: CTK425-2	Lapas: 5 Lapa:	Mērogs: B/M
	ESS-PK-1	