PUSAUDŽU NARKOLOĢISKĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKA,

Datortīkli

Materālu specifikācija

Nr.p.k.	*Iekārtas, materiāli un to tehniskais raksturojums*	*Marka, tips*	*Mērvienība*	*Skaits*
1	Sienas Komutācijas skapis 19" skapis 18Ux600x600		k-ts	1
2	Barošanas panelis ar aizsardzību 8 -SHUKO 19"		gab.	1
3	Ventilātors ar termostatu		gab.	1
4	Horizontālie kabeļu organizatori 19" 1 HU		gab.	4
5	Komutācijas skapja zemēšanas komplekts		gab.	1
6	Komutācijas skapja sienas montāžas komplekts		gab.	1
7	Komutācijas panelis 24xRJ45, Cat.6, Black		gab.	3
8	FDP panelis optikai, 12 dz., MM , SC-DUPL adapteriem un metinājuma kaseti 19"		kompl.	1
9	Kabelis 4x2x0,5, kat.6, UTP, LSZH		m	1600
10	Nosedze ar rāmi 2xRJ45, kat.6, z/a montāžai	Saskaņot ar EL dizainu	gab.	15
11	V/A Kārba RJ45, kat.6, montāžai		gab.	16
12	Pieslēguma ligzda RJ-45, kat.6		gab.	50
13	Spraudnis RJ45 Nat 6 kabelim		gab.	8
14	Kārba z/a montāžai		gab	15
15	Savienojuma kabelis RJ45-RJ45, kat.5e, L=0,5m (KS)		gab.	10
16	Savienojuma kabelis RJ45-RJ45, kat.5e, L=1,0m (KS)		gab.	15
17	Savienojuma kabelis RJ45-RJ45, kat.5e, L=2,0m (Lietotājiem)		gab.	15
18	Caurule D=40mm, stāvvadiem	Evocab HARD	m	6
19	Caurule D=20mm	Evoel FM	m	130
20	Gropju dzīšana apmetumā		t.m.	123
21	Montāžas aksesuāri caurulēm		k-ts	1
22	Kabeļu plaukts 200mm	WIBE	m	38
23	Montāžas aksesuāri kabeļu plauktam (ugunsdrošie stiprinājumi)		k-ts	1
24	Kabeļu savilces, baltās	IMT38068	paka	5
25	Data kabeļu mērījumi, protokols	FLUKE	k-ts	1
26	Izpilddokumentācija		k-ts	1
27	Nepārtrauktās barošanas iekārta (UPS) EATON 1000VA 230V	SRVS 1000VA	kompl.	1
28	Esošā optiskā kabeļa pārlikšana pa jauno trasi		m	5
29	DATA Kabeļu marķēšana		k-ts	1
30	**TV tīkli**			
31	TV ligsda /Z/A		k-ts	2
32	TV kabelis RG6		m	50
33	TV pastiprinārtājs		gab	1
34	LTE/5G filtrs TV signālam FAR-48		gab	1
35	TV antena		gab	1
36	TV antenas masts ar stiprinājumu		kompl	1
37	F konektori		gab	7
38	**Audio vizuālais aprīkojums**			
39	Interaktīva tāfele min 65”, 4K UltraHD (3840×2160), baltā tāfele, interneta pārlūks, ScreenShare (ekrānu kopīgošana)		kompl	1
40	TV Sienas montāžas kronšteins		kompl	1
41	Savienojuma vadu komplekts datoram 3m		kompl	1
42	**Atvērumu aizdare**			

43	Ugunsdrošs blīvējums starpstāvu pārsegumos un ugunsdrošajās sienās pēc montāžas darbu pabeigšanas	Hilti vai ekvivalents	k-ts	1
44	Hermetizējošs blīvējums sienās pēc montāžas darbu pabeigšanas	Hilti vai ekvivalents	k-ts	1
45	**Vispārīgie darbi**			
46	Sistēmas konfigurēšanas un palaišanas darbi,		k-ts	1