Vispārīgie norādījumi:

Projekts objektam:PUSAUDŽU NARKOLOĢISKĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKA, ,VISA SLIMNĪCĀ GINTERMUIŽA FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ
Projekta ESS-TK daļā risināta ēkas Datortīkla un tv tīkla izbūve ēkas 1 un 2 stāvā .

Projekta uzdevums : Izveidot CAT 6 strukturēto kabeļu tīklu uz visām darba vietām (DAT, VOIP) , video novērošanas kamerām, gaisa apstrādes iekārtai , pacēlājam, Piekļuves kontrolei un Video domofonam (IP) . Piekļuves kontroles un Video novērošanas risinājumus skatīt attiecīgās ESS rasējumu lapās.
Izveidot TV signāla kabeļu tīklu ,
Uzstādīt un ierīkot interaktīvo tāfeli .

Projekta daļas izstrādē pielietoti spēkā esošie standarti un sekojoši normatīvi:

- LBN 200-21 Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs
- LVS EN 50174-1:2018 , LVS EN 50174-2, LVS EN 50174-3 Informācijas tehnoloģijas. Kabeļu sistēmu ierīkošana.
- LVS EN 50173-1:2018 Informācijas tehnoloģija. Universālās Kabeļu sistēmu 1. daļa: Vispārīgās prasības
- LVS EN 50173-2:2018 Informācijas tehnoloģija. Universālās Kabeļu sistēmas. 2. daļa: Biroju telpas
- LVS EN 50310:2020 Potenciālu izlīdzināšana un zemēšana ēkās ar informācijas tehnoloģijas iekārtām
-LVS EN 50575:2018 Spēka , kontroles un komunikāciju kabeļi - Kabeļi vispārējam pielietojumam būvniecībā - ugunsdrošības prasības .
-LBN 262-15 -ELEKTRONISKIE SAKARU TĪKLI
-LR MK NOTEIKUMI Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība"

Vispārīgi

1. Visi montāžas darbi jāveic ievērojot Latvijas Būvnormatīvu prasības, Latvijas Valsts standartus, kā arī ražotāju izdotās instrukcijas;
2. Visus projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar ekvivalentiem, tādas pašas kvalitātes materiāliem, kas atbilst Eiropas normatīvo aktu prasībām;
3. Montāžas materiālus, kas nav paredzēti dotajā projektā montāžas firma izvēlas balstoties uz personīgo pieredzi;
4. Pults regulēšanu veic saskaņā ar Teletec instalācijas instrukciju.
Iekārtu savstarpējo slēgumu shēmu skatīt iekārtu ražotāja instalēšanas instrukcijā;
5. Projektu skatīt kopā ar pārējām būvprojekta sadaļām.
6. Apkopes režīma, aizsardzības nolūkos, no bīstamiem spriegumiem, kas var rasties uz elektroiekārtu korpusiem izolācijas bojājumu rezultātā, ir nepieciešama aparatūras korpusa zemēšana.

PIEZĪMES:
Devēju un moduļu piesaistes precizēt būvniecības laikā.
Kabeļu trases precizēt būvniecības laikā .
Urbumu vietas Rīģelī saskaņot ar konstruktoru .
Visus ievadus telpās apstrādāt un aizpildīt ar ugunsdrošu masu atbilstoši normatīvu prasībām .

Nr	Rasējuma nosaukums	Lapa	Piezīmes
1	Vispārīgie rādījumi	ESS-TK-1	
2	DATORTĪKLI 1 stāva plāns	ESS-TK-2	
3	DATORTĪKLI 2 stāva plāns	ESS-TK-3	
4	TV TĪKLI 1 stāva plāns	ESS-TK-4	
5	TV TĪKLI 2 stāva plāns	ESS-TK-5	
6	DATORTĪKLI KOMUTĀCIJAS SKAPIS	ESS-TK-6	
7	Materiālu specifikācija		

APZĪMĒJUMI

	PROJ. KOMUTĀCIJAS SKAPIS
IPC	IPC RJ45 DATA PIESLĒGUMS
D1.1	PROJ. DATA PIESLĒGUMS
D2.5	IEKĀRTU VAI WIFI DATA PIESLĒGUMS
OBO GK-53100RW	PROJ. KABEĻU NOSEDZE
	STĀVVADS
	CAURULE VERTIKĀLI
	KABEĻU TREPE

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta UATS sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs — Guntis Bulderbergs (vārds, uzvārds)
28.04.2025. (datums)
3-00756 (Sertifikāta Nr.)
(paraksts)

0 1 2 3 4 5 6

Būvprojekta izstrādātājs:
JELGAVA
komunālprojekts
Būvkomersanta reģ.apl. Nr.2158-R

Būvniecības ierosinātājs:
VISA" SLIMNĪCĀ GINTERMUIŽA "
FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVA

Objekts: PUSAUDŽU NARKOLOĢISKĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKA,
KAD. NR. 0900 0080 087

Projekta stadija	Projekta sadaļa
BP	ESS-TK

Rasējums: VISPĀRĪGIE RĀDĪJUMI

Būvprojekta daļas izstrādātājs: Guntis Bulderbergs

Sadaļas vadītājs: Guntis Bulderbergs		28.04.2025.
Izstrādāja: Guntis Bulderbergs		28.04.2025.
Pasūtījuma/ arhīva Nr.: CTK425-2	Lapas: 4 Lapa: ESS-TK-1	Mērogs: B/M

A3