PUSAUDŽU NARKOLOĢISKĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKA,

Video novērošana

Materālu specifikācija

Nr.p.k.	*Iekārtas, materiāli un to tehniskais raksturojums*	*Marka, tips*	*Mērvienība*	*Skaits*
1	Ārēja videokamera Hikvision IP Camera DS-2CD2T45FWD-I8 F2.8 Bullet , IP67, 120dB WDR, IR range: 50 m,Color: 0.008 lux @(F1.2, AGC ON), 0.014 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux ar IR,2.8 mm, horizontal FOV: 109°, vertical FOV: 60°, diagonal FOV: 131°, 4MPX	Hikvision	gab.	5
2	Montāžas kārba DS-1260ZJ	Hikvision	gab.	5
3	Iekšējā videokamera Hikvision IP Camera DS-2CD2145FWD-I F2.8 Dome, vandal proof (IK10), regulēšanas iespējas Pan: 0° to 355° , tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 355°, 4MPX	Hikvision	gab.	10
4	Video ierakstu sistēma 16 kanāli PoE DS-7616NI-K2/16P	Hikvision	gab.	1
5	Cietais disks 3TB WD Purple WD30PURZ	WESTERN DIGITAL	gab.	1
6	Izsaukuma videopanelis Hikvision DS-KV6113-WPE1	Hikvision	gab.	1
7	Montāžas kārba DS-KAB118	Hikvision	gab.	1
8	Namruņu monitors Hikvision DS-KH8350-WTE1	Hikvision	gab.	1
9	Domofonu monitora statīvs Hikvision DS-KAB21-H	Hikvision	gab.	1
10	4 Portu Fast Ethernet Nepārvaldīts PoE Komutators DS-3E0106HP-E	Hikvision	gab.	1
11	Videokameras montāžas elementi		k-ts	1
12	Sistēmas konfigurēšanas un palaišanas darbi		k-ts	1
13	kabelis UTP Cat 5e		m	30
14	Caurule D=20mm	Evoel FM	m	20
15	Montāžas aksesuāri caurulēm		k-ts	1
16	Kabeļu savilces, baltās	IMT38068	paka	1
17	Izpilddokumentācija		k-ts	1
18	IPC marķēšana		k-ts	1
19	**Atvērumu aizdare**			
20	Hermetizējošs blīvējums sienās pēc montāžas darbu pabeigšanas	Hilti vai ekvivalents	k-ts	1
21	**Vispārīgie darbi**			
22	Sistēmas konfigurēšanas, integrēšanas un palaišanas darbi, programmnodrošinājums		k-ts	1