Nr	Rasējuma nosaukums	Lapa	Piezīmes
1	Vispārīgie rādījumi	ESS-VN-1	
2	VIDEO NOVĒROŠANA 1 stāva plāns	ESS-VN-2	
3	VIDEO NOVĒROŠANAI 2 stāva plāns	ESS-VN-3	
4	Materiālu specifikācija		

Vispārīgie norādījumi:

Projekts objektam:PUSAUDŽU NARKOLOĢISKĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKA, ,VISA SLIMNĪCĀ GINTERMUIŽA FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ
Projekta ESS-VN daļā risināta ēkas VIDEO NOVĒROŠANAS UN DOMOFONA sistēmas izbūvi ēkas 1 un 2 stāvā .

Projekta uzdevums : Izveidot VIDEO NOVĒROŠANAS tīklu uz projetā norādītajām telpām , Piekļuves kontrolei un Video domofonam (IP) . Piekļuves kontroles un Datortīkla kabeļu risinājumus skatīt attiecīgās ESS rasējumu lapās.

Projekta daļas izstrādē pielietoti spēkā esošie standarti un sekojoši normatīvi:

- LBN 200-21 Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs
- LVS EN 50174-1:2018 , LVS EN 50174-2, LVS EN 50174-3 Informācijas tehnoloģijas. Kabeļu sistēmu ierīkošana.
- LVS EN 50173-1:2018 Informācijas tehnoloģija. Universālās Kabeļu sistēmu 1. daļa: Vispārīgās prasības
- LVS EN 50173-2:2018 Informācijas tehnoloģija. Universālās Kabeļu sistēmas. 2. daļa: Biroju telpas
- LVS EN 50310:2020 Potenciālu izlīdzināšana un zemēšana ēkās ar informācijas tehnoloģijas iekārtām
-LVS EN 50575:2018 Spēka , kontroles un komunikāciju kabeļi - Kabeļi vispārējam pielietojumam būvniecībā - ugunsdrošības prasības .
-LBN 262-15 -ELEKTRONISKIE SAKARU TĪKLI
-LR MK NOTEIKUMI Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība"

Vispārīgi

1. Visi montāžas darbi jāveic ievērojot Latvijas Būvnormatīvu prasības, Latvijas Valsts standartus, kā arī ražotāju izdotās instrukcijas;
2. Visus projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar ekvivalentiem, tādas pašas kvalitātes materiāliem, kas atbilst Eiropas normatīvo aktu prasībām;
3. Montāžas materiālus, kas nav paredzēti dotajā projektā montāžas firma izvēlas balstoties uz personīgo pieredzi;
4. Pults regulēšanu veic saskaņā ar Teletec instalācijas instrukciju.
Iekārtu savstarpējo slēgumu shēmu skatīt iekārtu ražotāja instalēšanas instrukcijā;
5. Projektu skatīt kopā ar pārējām būvprojekta sadaļām.
6. Apkopes režīma, aizsardzības nolūkos, no bīstamiem spriegumiem, kas var rasties uz elektroiekārtu korpusiem izolācijas bojājumu rezultātā, ir nepieciešama aparatūras korpusa zemēšana.

PIEZĪMES:
Devēju un moduļu piesaistes precizēt būvniecības laikā.
Kabeļu trases precizēt būvniecības laikā .
Urbumu vietas Rīģelī saskaņot ar konstruktoru .
Visus ievadus telpās apstrādāt un aizpildīt ar ugunsdrošu masu atbilstoši normatīvu prasībām .

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta UATS sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs	Guntis Bulderbergs (vārds, uzvārds)	
	3-00756 (Sertifikāta Nr.)	
20.05.2024. (datums)	(paraksts)	

0 1 2 3 4 5 6

Būvprojekta izstrādātājs:
JELGAVA
komunālprojekts
Būvkomersanta reģ.apl. Nr.2158-R

Būvniecības ierosinātājs:
Jaunbrīdagi 1, Mārupes pag, Mārupes nov.

Objekts: PUSAUDŽU NARKOLOĢISKĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKA,
KAD. NR. 0900 0080 087

Projekta stadija	Projekta sadaļa
BP	ESS-TK

Rasējums
VISPĀRĪGIE RĀDĪJUMI

Būvprojekta daļas izstrādātājs:
Guntis Bulderbergs

Sadaļas vadītājs: Guntis Bulderbergs		20.05.2024.
Izstrādāja: Guntis Bulderbergs		20.05.2024.
Pasūtījuma/ arhīva Nr.: CTK223-1	Lapas: 4 Lapa:	Mērogs: B/M
	ESS-VN-1	

1 2 3 4 5 6 7 A3