Nr.p.k.	*Iekārtas, materiāli un to tehniskais raksturojums*	*Marka*	*Mērvienība*	*Skaits*	*Piezīmes*
1	"UAS" kontroles panelis, adreses sistēmas (1-cilpas, 126 adreses cilpā), TELETEK IRIS		k-ts	1	
2	Adrešu detektoru bāze Teletek SensoIRIS B124		gab.	37	
3	Ugunsgrēka dūmu detektors, adreses sist., optiskais dūmu detektors , balts, IP43, darbības temperatūra-20°C ~ +60°C Teletek SensoIRIS S130		gab.	32	
4	Ugunsgrēka siltuma detektors balts, IP43, darbības temperatūra -30°C ~ +80°C Teletek SensoIRIS T110		gab.	3	
5	Ugunsgrēka signālpoga, adreses, ar īsslēguma izolatoru, IP44, darbības temperatūra -40…70 °C, EN 54-11, EN 54-17 MCP150 ar izolātoru		gab.	3	
6	Adreses signālpogas aizsargvāciņš		gab.	3	
7	Sirēna adreses sistēmas, bāzē, darbības temperatūra -40 to 70°C, IP21D, atbilstība standartiem EN 54-3, EN 54-17, EN 54-23, skaņas izvēles iespēja līdz 90dB (A) CSOU IS , griestos montējama		gab.	2	
8	Sirēna ar strobu adreses sistēmas, 100dB, -20 to 70°C IP65 ar bāzi SensoririsWS IS , WSB IP65		kompl	1	
9	Signalizācijas kabelis , ugunsizturīgs, halogēnus nesaturošs un liesmu slāpējošs. 1x2x1+0.8 JE-H(ST)H FE180/PH90		m	300	
10	EL barošanas kabelis ugunsizturīgs, halogēnus nesaturošs un liesmu slāpējošs. Izolācijas ugunsizturība FE 180, (N)HXH-J E30. 3x2.5mm²		m	20	
11	Kabelis 2x1,mm², moduļu pieslēgumiem, ugunsizturīgs, halogēnus nesaturošs un liesmu slāpējošs. Izolācijas ugunsizturība FE 180, ķēdes nepārtrauktība E 30.		m	30	
12	Vadības modulis 1 izeja, 5 A pie 250 V AC, korpusā MOUT-240		gab.	2	
13	Releju modulis 4 izejas 30v/1A MIO04		gab.	4	
14	Akumulatora baterija 12V, 17Ah		gab.	2	
15	Akumulatoru skapis, 2x 17Ah 12V.IRIS PS72		gab.	1	
16	Caurule Ø20mm, gofrēta caurule D=20mm 320N gaiši pelēka, halogēnbrīva	EVOPIPE	m	200	
17	Montāžas aksesuāri, ugunsdrošie	KOPOS	k-ts	1	
18	UATS Sistēmas konfigurēšana un palaišana, pieslēgums grafiskām serverim.		k-ts	1	
19	OBSERVER grafiskais programnodrošinājums , licence		gab.	1	
20	Servers Intel Procesors: Core i7-12xxxx, 8P+4E/20T, 3.60 GHz, 25MB Operatīvā atmiņa: 16GB (2x8) DDR5 SATA : 1TB , SSD:512 GB NVMe Gen4 Video karte: GeForce RTX 3050, 8GB Operētājsistēmas licence: WIN10 vai WIN11 OS		kompl	1	
21	Monitors LG 27MR400-B, 27"" vai analogs		gab.	1	

22	Marķēšana		k-ts	1	
23	Esošo dūmu detektoru un rokas pogu demontāža un atslēgšana no apsardzes paneļa, nodošana pasūtītājam		k-ts	1	
24	Ugunsdrošs blīvējums starpstāvu pārsegumos un ugunsdrošajās sienās pēc montāžas darbu pabeigšanas		k-ts	1	
27	Hermetizējošs blīvējums sienās pēc montāžas darbu pabeigšanas		k-ts	1	
27	Avārijas apgaismojums ar akumulātoru 1h , 90 gdr kronšteinu , uztādāms virs UATS paneļa		gab	1	
25	Dokumentu kaste-slēdzma		gab	1	