UK

IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr. p. k.	Būvdarbu veids, konstruktīvā elementa nosaukums	Mērvienība	Marka, izmēri	Ražotājs	Daudzums	Piezīmes
Sanitārtehniskās iekārtas						
1	Keramiskā roku mazgātne ar sifonu, stiprinājumiem, jaucējkrānu, karstā un aukstā ūdensvadu pievienojumiem	kpl			11	Skat. AR
2	Nerūsējošā tērauda trauku mazgātne ar sifonu, stiprinājumiem, jaucējkrānu, karstā un aukstā ūdensvadu pievienojumiem	kpl			2	Skat. AR
3	Sienas dušas sistēma ar stiprinājumiem, jaucējpogu , karstā un aukstā ūdensvadu pievienojumiem un trapu grīdā	kpl			3	Skat. AR
4	Duškabīne ar dušas sistēma ar stiprinājumiem, jaucējpogu , karstā un aukstā ūdensvadu pievienojumiem un trapu kabīnē	kpl			1	Skat. AR
5	Klozetpods ar vertikālu/horizontālu izvadu, ar skalošanas kasti, sistēmu, stiprinājumiem, aukstā ūdensvada pievienojumu	kpl			3	Skat. AR
Ūdensapgāde						
Aukstais ūdensvads U1						
1	Daudzslāņu kompozīta materiāla ūdensapgādes caurule ar pretkondensāta izolāciju 13mm, veidgabaliem un stiprinājumiem	m	OD50x4,5	Uponor vai ekvalilents	37	
2	Daudzslāņu kompozīta materiāla ūdensapgādes caurule ar pretkondensāta izolāciju 13mm, veidgabaliem un stiprinājumiem	m	OD32x3,0	Uponor vai ekvalilents	7	
3	Daudzslāņu kompozīta materiāla ūdensapgādes caurule ar pretkondensāta izolāciju 13mm, veidgabaliem un stiprinājumiem	m	OD25x2.5	Uponor vai ekvalilents	16	
4	Daudzslāņu kompozīta materiāla ūdensapgādes caurule ar pretkondensāta izolāciju 13mm, veidgabaliem un stiprinājumiem	m	OD20x2.25	Uponor vai ekvalilents	26	
5	Daudzslāņu kompozīta materiāla ūdensapgādes caurule ar pretkondensāta izolāciju 13mm, veidgabaliem un stiprinājumiem	m	OD16x2.0	Uponor vai ekvalilents	59	
6	Stūra ventilis pie iekārtas	gb	DN10		16	
7	Lodveida ventilis	gb	DN10		6	
8	Lodveida ventilis	gb	DN15		5	
9	Lodveida ventilis	gb	DN20		4	
10	Lodveida ventilis	gb	DN25		1	
11	Aukstā ūdens skaitītājs Zenner MTK-N-AM, Q=2,5m3//h	gb	DN15		1	
12	Mehāniskais filtrs	gb	DN15		1	
13	Krustgabals ar manometra pieslēguma vietu un izlaidi	gb	DN15		1	
14	Manometrs	gb			1	
15	Neaizsalstošs slēdzams laistīšanas krāns		DN15		1	b (sienai)=0,65m
16	Pieslēgums AVK iekārtai OD15	vieta	OD15		1	10. telpa
17	Pievienojuma vieta esošajam ūdensvada ievadam	vieta	OD50		1	2b telpa
18	Cauruļu iebūvēšana esošajās sienās	m			18	
7	Stiprinājumi un palīgmateriali	kpl			1	
8	Palīgmateriāli montāžai	kpl			1	
9	Sistēmu pārbaude un marķēšana	m			145	
10	Izpilddokumentācija	st.			1	
11	Pieslēgums pie apkures sistēmas	vietas			2	
Karstā S3 un cirkulācijas S4 ūdensvadi						
1	Daudzslāņu kompozīta materiāla ūdensapgādes caurule ar siltumizolāciju 20mm, veidgabaliem un stiprinājumiem	m	OD25x2.5	Uponor vai ekvalilents	14	
	Daudzslāņu kompozīta materiāla ūdensapgādes caurule ar siltumizolāciju 20mm, veidgabaliem un stiprinājumiem	m	OD20x2.25	Uponor vai ekvalilents	24	
2	Daudzslāņu kompozīta materiāla ūdensapgādes caurule ar siltumizolāciju 20mm, veidgabaliem un stiprinājumiem	m	OD16x2.0	Uponor vai ekvalilents	84	
3	Stūra ventilis pie iekārtas	gb	DN10		13	
4	Lodveida ventilis	gb	DN20		3	
	Lodveida ventilis		DN15		3	
5	Lodveida ventilis	gb	DN10		11	

6	Termostata cirkulācijas vārsts TA-Therm ZERO	gb	DN15		4	IMI
7	Cauruļu iebūvēšana esošajās sienās	m			18	
8	Stiprinājumi un palīgmateriali	kpl			1	
9	Palīgmateriāli montāžai	kpl			1	
10	Sistēmu pārbaude un marķēšana	m			122	
11	Izpilddokumentācija	st.			1	
12	Pieslēgums pie siltummezgla	vietas			2	
Kanalizācija						
Sadzīves kanalizācija K1						
1	PP kanalizācijas caurule ar stiprinājumiem, izturības klasi SN8	m	OD110		5	
2	PP kanalizācijas caurule ar stiprinājumiem	m	OD110		48	
3	PP kanalizācijas caurule ar stiprinājumiem	m	OD75		3	
4	PP kanalizācijas caurule ar stiprinājumiem	m	OD50		57	
5	PP kanalizācijas līkums 45°, ar izturības klasi SN8	gb	OD110		4	
6	PP kanalizācijas līkums 45°	gb	OD110		27	
7	PP kanalizācijas līkums 45°	gb	OD75		1	
8	PP kanalizācijas līkums 45°	gb	OD50		77	
9	PP kanalizācijas trejgabals 45°	gb	110/110/110		12	
10	PP kanalizācijas trejgabals 45°	gb	110/110/75		1	
11	PP kanalizācijas trejgabals 45°	gb	110/110/50		10	
12	PP kanalizācijas trejgabals 45°	gb	110/110/40		1	
13	PP kanalizācijas trejgabals 45°		75/75/50		1	
14	PP kanalizācijas trejgabals 45°	gb	50/50/50		9	
15	PP diametru pāreja	gb	OD110/50		1	
16	PP diametru pāreja	gb	OD75/50		1	
17	Tīrīšanas lūka grīdā	gb	OD110		3	
18	Revīzija uz stāvvada	gb	OD110		2	
19	Revīzija uz stāvvada	gb	OD50		6	
20	Revīzijas lūka sienā	gb	150x150		8	
21	Izolēts ventilācijas izvads bez jumtiņa komplektā ar lokano savienojumu, L=0,5m	kpl	OD110		1	Vilpe
22	Cauruļu iebūvēšana esošajās sienās	m			13	
23	Kanalizācijas stāvvada apšūšana	m			3	
24	Palīgmateriāli montāžai	kpl			1	
25	Sistēmu pārbaude un marķēšana	kpl			1	
26	Izpilddokumentācija	kpl			1	
27	Pieslēgums pie sadzīves kanalizācijas skatakas	vietas			1	Precizēt būvn. laikā
Kondensāta kanalizācija K4						
1	PP kanalizācijas caurule kondensāta novadīšanai	m	OD32		3	
2	PP kanalizācijas līkums 45°	gb	OD32		2	
3	Lodveida sifons kondensāta kanalizācijai	gb			1	HL138N
4						
5	Stiprinājumi un palīgmateriali	kpl			1	
6	Cauruļvadu veidgabali	kpl			1	
7	Palīgmateriāli montāžai	kpl			1	
8	Sistēmu pārbaude un marķēšana	kpl			1	
9	Izpilddokumentācija	kpl			1	
10	Pieslēgums pie AVK iekārtas	vieta			1	
11	Pieslēgumi pie sadzīves kanalizācijas	vietas			1	

Piezīmes:

1. Dotais būvdarbu apjomu saraksts ir informatīvs materiāls, kas jāizvērtē kopā ar būvprojekta daļas rasējumiem un skaidrojošu aprakstu;
2. Iekārtu un materiālu marku var aizvietot ar citiem tehniski analogiem materiāliem, kas nesamazina kopējo sistēmas veikspēju un to iepriekš saskaņojot ar būvprojekta autoriem;
3. Organizācijai, kas slēgs līgumu par attiecīgās inženiersistēmas izbūvi, jāpiedāvā pilns darbu un materiālu komplekts, kas nepieciešams šīs sistēmas izbūvei, palaišanai un nodošanai;
4. Iekārtu un materiālu skaits un izmērs var mainīties atkarībā no citās būvprojekta daļās veiktajām izmaiņām.

Būvprojekta sadaļas vadītājs Elīna Pučure

Sert. Nr. 3-00876

18.03.2025.