

Objekts:

Filozofu iela 69,Jelgava.Stādu māja un dārziņa
audzēšanas siltumnīca.

Siltummezgls un iekšējā siltumtrase

Lapa 1

Nr.p.k.	Materiālu nosaukums	Apzīmējums	Mērv.	Daudzums
1	2	3	4	5
1	Apkures siltummainis 25 kW,0,5 m ² , ar izolāciju (Alfa Laval)	CBH18-23H	kpl	1
2	Cirkulācijas sūknis 1,0 m ³ /h;1 f 230 V,3..50 W 5,4 m H ₂ O (Grundfos)	ALPHA125-80/180	gab.	1
3	Drošības vārsts 3/4" 4 bar(Watts SVH)		gab.	1
4	Izplešanās trauks apkurei 25 l;3 bar(Flanco Meibes)	Contra-flex25/1,5	gab.	1
5	Barošanas sūknis(Grundfos) 1 f 65 W	UP15-30N150	gab.	1
6	Plastmasas muca 200 l ,zila PVC(SIA Baumer)	0011	gab.	1
7	Reg.vārsts apkurei DN/Kv.s-15/1,6;0,83 m ³ /h +motors 1 f-230 V(Siemens)	VVG549.15-1,6(CV2,1)+SAS3 1.00	gab.	1
8	Kontrolieris,komplektā ar karti,āra gaisa, ūdens temperatūras sensoriem(Danfoss)	ECL210+266	kpl	1
9	Kapes ventilis 3/4" i-i	1990281	gab.	1
10	Gružu ķērājs DN15(Akvedukts)	201406	gab.	1
11	Gružu ķērājs DN25(Akvedukts)	201510	gab.	1
12	Pretvārsts 1/2"(Akvedukts)	201706	gab.	1
13	Pretvārsts 1"	201708	gab.	1
14	Naval lodveida ventilis ar metināmiem savienojumiem DN25 (SB)	119096	gab.	2
15	Naval lodveida ventilis ar metināmiem/vītņu DN15 (SB)		gab.	2
16	Izlaides krāns DN15 ar šļutenes pievienojumu	KFE15	gab.	2
17	Manometrs D100-R 1/2" 0-6 bar(Akvedukts)	991017	gab.	8
18	Manometra krāns DN15 RM15(Watts)	271027	gab.	2
19	Virsmas termometrs 0-120°C (Cita santehnika)	223311	gab.	2
20	Lodveida ventilis 1/2" i-i (Akvedukts)	200006	gab.	2
21	Lodveida ventilis 3/4" i-i (Akvedukts)	200008	gab.	7
22	Lodveida ventilis 1" i-i (Akvedukts)	200010	gab.	4
23	Automātiskais atgaisotājs 1/2" (Akvedukts)	991100	gab.	4
24	Melnā tērauda caurule DN15 21,3*2,6 mm (Nīdija.lv) (SM robežās)	2010044	m	4
25	Melnā tērauda caurule DN25 (33,7*2,9) mm (Nīdija.lv)	2010080	m	8
26	Melnā tērauda cauruļu veidgabali un metināšanas materiāli		kpl	1
27	Uponor Unipipe LMC caurule	16*2	m	5
28	Uponor Unipipe LMC caurule	20*2,5	m	20

29	Uponor Unipipe LMC caurule	25*2,5	m	30
30	Uponor Unipipe LMC caurule	32*3	m	52
31	Plastmasas cauruļu veidgabali		kpl	1
32	Sintētiskā kaučuka izolācija 28/19 mm FlexST	DN20	m	30
33	Sintētiskā kaučuka izolācija 35/19 mm FlexST	DN25	m	52
34	Paroc Hvac Section Alu Coat akmens vates čaulas d=20 mm	35*20	m	8
35	Ūdens-35% etilēnglikola		kg	115
36	Izolācijas palīgmateriāli		kpl	1
37	Siltummezglu iekārtu un cauruļu stiprināšanas konstrukcijas		kpl	1
38	2 cauruļu iekšējās trases cauruļu stiprinājumi komplekts(Hilti)			
38.1	Konsole 300 mm	MMB-36/300	gab.	14
38.2	Fiksācijas stiprinājumi	MM-ST8*100	gab.	34
38.3	Montāžas profils 2000 mm	MM-C-36	gab.	2
39	Cauruļu skala	MPN-ORC-3/4"	gab.	8
40	Cauruļu skala	MPN-ORC-29/32	gab.	26
41	Elektromontāžas materiāli		kpl	1
42	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude iekārtu un cauruļvadu marķēšana,būvdarbu izpildedokumentācijas noformēšana		obj	1
	Sastādīja Dzintars Grīvnieks			
	Sert.Nr.3-01157			