

Darba un materiālu specifikācija

Nr.p. k	Materialu un iekārtu nosaukums	Iekārtas tips	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	Sadales				
2	Esošas sadales SS papilddarbi		Kpl.	1	Sk. EL-3
3	Sadale SS1, SS2, SS3 12 mod. 320x155x250mm IP65 65P12X12A	Mistral65	Kpl.	3	Sk. EL-3
4	Palīgmateriāli, neuzskaitītie materiāli		Kpl.	1	
5	Gaismekļi				
6	lineārs gaismeklis, Visional LED, 36W, 120cm, 3600lm, 4000K, IP34, V/A;		gb.	4	Vai ekvivalents
7	lineārs gaismeklis, GTV Lighting, 36W, 120cm, 3600lm, 4000K, IP66, V/A;		gb.	40	Vai ekvivalents
8	LED Piekarama lampa augu audzēšanai LED/36W/230V IP44, V/A, h=2.0m;		gb.	17	Vai ekvivalents
9	Palīgmateriāli, neuzskaitītie materiāli		Kpl.	1	
10	Slēdži, Rozetes				
11	Apgaismojuma slēdzis 1p, IP44, 10A, V/A	Pawbol Beta, pelēka krāsa	gb.	1	Vai ekvivalents
12	Apgaismojuma slēdzis 2p, IP44, 10A, V/A	Pawbol Beta, pelēka krāsa	gb.	3	Vai ekvivalents
13	Rozete - divvietīga 1F IP44 ar vāku 16A, ar zemējumu, V/A	Pawbol Beta, pelēka krāsa	gb.	4	Vai ekvivalents
14	Kombinētā kontaktligzda v/a 3P+N+E 16A 400V+ Schucko 230V IP44	IDE	gb.	1	Vai ekvivalents
15	Savienojumu karba		gb.	6	
16	Palīgmateriāli, neuzskaitītie materiāli		Kpl.	1	
17	Kabeļu pārvadu sistēmas				
18	Gaismekļu rene 70x50mm S=0.75mm 6m cinkota MEK 70 K PG		m.	165	
19	Stiprinājuma skava 69x76mm MEK RK-70 PG		gb.	85	
20	Griestu stiprinājums vītņstienim pie siltumnīcas karkasam		gb.	85	
21	Vītņstienis M8, L=2m		gb.	25	
22	Pārējie montāžas materiāli (skrūves, uzgriežņi, enkurdībeļi, utt.)		Kpl.	1	
23	Kabeli				
24	Kabelis NYM-J 3X1,5 mm2		m.	360	
25	Kabelis NYM-J 3X2,5 mm2		m.	38	
26	Kabelis NYM-J 5X2,5 mm2		m.	58	
27	Gofrēta caurule caurule 16 mm		m.	20	
28	Gofrēta caurule 16 mm, 320N, UV noturīga		m.	350	
29	Kabeļu un caurules savienošanas materiāli		Kpl.	1	
30	Ugunsdrošais blīvējums		Kpl.	1	
31	Palīgmateriāli, neuzskaitītie materiāli		Kpl.	1	
32	Ārējie darbi				
33	Kabelis NYY-J 5X4 mm2		m.	62	
34	PE caurule ø 75mm, 450N, 2klase		m	25	
35	Kabeļa brīdinājuma lente		m	23	
36	Celtniecības smilts		m3	1,0	
37	Sķēmbas		m3	1,0	
38	Darbu daudzumu kopsavilkums				
39	Tranšejas rakšana un aizbiršana ar blietēšanu 1-2 kabelim (1-2 caurulei)		m	23	
40	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā		m	23	
41	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana		m	23	
42	ZS kabeļa ievēršana caurulē		m	25	
43	Sienas kalšana 1-2 kabeļiem		m	12	
44	Objekta apsekošana		Obj	1	
45	Elektriskie mērījumi		Obj	1	
46	Kabeļu marķējums		Obj	1	

47	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana		Obj	1	
48	Palīgmateriāli, neuzskaitītie materiāli		Obj	1	

H.Leoho