

UK

Paskaidrojuma raksts

## IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr. p. k.	Būvdarbu veids, konstruktīvā elementa nosaukums	Mērvienība	Marka, izmēri	Ražotājs	Daudzums	Piezīmes
<b>Ūdensapgāde</b>						
<b>Aukstais ūdensvads U1</b>						
1	Daudzslāņu kompozīta materiāla ūdensapgādes caurule ar pretkondensāta izolāciju 13mm, veidgabaliem un stiprinājumiem	m	OD16x2.0		83	
2	Daudzslāņu kompozīta materiāla ūdensapgādes caurule ar pretkondensāta izolāciju 13mm, veidgabaliem un stiprinājumiem	m	OD20x2.25		30	
3	Daudzslāņu kompozīta materiāla ūdensapgādes caurule ar pretkondensāta izolāciju 13mm, veidgabaliem un stiprinājumiem	m	OD25x2.5		24	
4	Lodveida ventilis	gb	DN20		6	
5	Lodveida ventilis	gb	DN15		1	
6	Lodveida ventilis	gb	DN10		13	
7	Izlaides ventilis	gb	DN10		1	Ievadā
8	Ūdens spiediena paaugstināšanas iekārta Scala 2 3-45	kpl	DN25		2	Grundfos
9	Siltumizolācija ar ūdens apsildes kabeli	m			1	Esošajam ūdensvada ievadam, precizēt būvniecības laikā
10	Caurumu urbšana esošajās sienās	vieta			2	
11	Stiprinājumi un palīgmateriāli	kpl			1	
12	Palīgmateriāli montāžai	kpl			1	
13	Sistēmu pārbaude un marķēšana	st.			18	
14	Izpildedokumentācija	st.			1	
15	Pieslēgums pie esošā ūdensvada	vietas			1	

Piezīmes:

- Dotais būvdarbu apjoms saraksts ir informatīvs materiāls, kas jāizvērtē kopā ar būvprojekta daļas rasējumiem un skaidrojošu aprakstu;
- Iekārtu un materiālu marku var aizvietot ar citiem tehniski analogiem materiāliem, kas nesamazina kopējo sistēmas veikspēju un to iepriekš saskaņojot ar būvprojekta autoriem;
- Organizācijai, kas slēgs līgumu par attiecīgās inženiersistēmas izbūvi, jāpiedāvā pilns darbu un materiālu komplekts, kas nepieciešams šīs sistēmas izbūvei, palaišanai un nodošanai;
- Iekārtu un materiālu skaits un izmērs var mainīties atkarībā no citās būvprojekta daļās veiktajām izmaiņām.

Būvprojekta sadaļas vadītājs

Elīna Pučure  
Sert. Nr. 3-00876  
29.05.2023.