


TELPU APDARES TABULA

	Telpas nosaukums	Telpas platība	Grīdas apdare	seguma demontāža	Grīda (m2)				Griestu apdare(m2)		Sieni apdare (m2)								Grīdas apmales(m)	
					G-1	G-2	G-3	G-4	Ahmstrong plātnes	gipskart.+ ūdens emuls.	krāsoj. uz esošā apmet.	apmetums	od-emuls. uz gipsk. emuls.	pārīvēj.+ ūdens emuls.	flīzēšana	polster.	flīžu demontāža	flīzes apmale h=7cm		
1- 01	GAITENIS- PRIEKŠTELPA	42.36	akmens flīzes									3.00		20.00				5.00		
1- 02	UZGAIDĀMĀ TELPA	10.08	antibakter. linoļejs	linoļejs	10.50						6.50		9.11							
1- 03	UZGAIDĀMĀ TELPA	10.08	antibakter. linoļejs	linoļejs	10.50						15.00		9.11							
1- 04	VĒJTVERIS	22.50	akmens flīzes	brūgkm. demont. 6.0m2				22.50			29.55							12.00		
1- 05	MĀSAS TELPA	10.95	antibakter. linoļejs	nodilumizt. linoļejs akmens flīzes	13.43				13.43					30.22	3.00		6.20			
1- 06	ĀRSTA TELPA	10.81	antibakter. linoļejs	nodilumizt. linoļejs	13.70									30.10	3.00					
1- 07	WC, DUŠAS TELPA	11.57	akmens flīzes	akmens flīzes		11.57				11.57					30.00		30.00	12.00		
1- 08	PALĪGTELPA	14.42	antibakter. linoļejs	nodilumizt. linoļejs	18.42				14.42			5.00		38.84						
1- 09	NOJUMES ZONA	29.80									11.50									
1- 10	IZOLATORA TELPA	10.20	vinilmateriāls	akmens flīzes			12.20			10.20						24.88				
1- 11	PRIEKŠ TELPA	13.52							13.52				16.50					5.00		
1- 12	PALĀTA	27.50	antibakter. linoļejs	nodilumizt. linoļejs	29.10															
1- 13	PALĀTA	18.11	antibakter. linoļejs	nodilumizt. linoļejs	19.40									2.00						
1- 14	INVALIDU WC	5.95	akmens flīzes	akmens flīzes		2.00									2.00					
1- 15	WC	2.80	akmens flīzes	akmens flīzes		2.80			2.80						19.00					
1- 16	ATPŪTAS TELPA	26.70	antibakter. linoļejs	nodilumizt. linoļejs	29.70															
1- 17	DARBA TELPA	12.94	antibakter. linoļejs	nodilumizt. linoļejs	14.90															
1- 18	DARBA TELPA	13.95	antibakter. linoļejs	nodilumizt. linoļejs	16.10															
1- 19	GAITENIS	24.35	antibakter. linoļejs	nodilumizt. linoļejs	27.00															
1- 20	GAITENIS- PRIEKŠTELPA	66.10	antibakter. linoļejs	nodilumizt. linoļejs akmens flīzes	71.60															
1- 21	DARBA TELPA	11.30	antibakter. linoļejs	nodilumizt. linoļejs	13.20															
1- 22	DARBA TELPA	13.80	antibakter. linoļejs	nodilumizt. linoļejs	15.30									6.00	4.00					
1- 23	DARBA TELPA	13.80	antibakter. linoļejs	nodilumizt. linoļejs	15.30															
1- 24	PALĀTA	27.65	antibakter. linoļejs	nodilumizt. linoļejs	30.10															
1- 25	PALĀTA	13.70	antibakter. linoļejs	nodilumizt. linoļejs	15.30									2.00						
1- 26	DARBA TELPA	15.75	antibakter. linoļejs	nodilumizt. linoļejs	17.70															
	K O P Ā				382.25	16.37	12.20	22.50	44.17	21.77	62.55	8.00	34.72	119.16	57.00	24.88	36.20	34.00		



telpās ar linoļeja ieklājumu veidot linoļeja uzlocējuma malīgas (h=7cm), nodrošinot higiēnas normatīvās prasības					19 - 050		
LINOĻEJS: heterogēns, antibakteriāls, skaņu slāpētājs, vinila grīdas segums ar augstu ķīm. noturību. nodilumizturības pakāpe (EN-ISO 10874) 34.klase biezums (EN-ISO 24346) 2.6mm aizsargkārtā (EN-ISO 24340) 0.7mm ar Stainprotect un sudraba jonus saturošu Bacterioprotect pārklājumu. trieciena trokšņu slāpēšana(EN-ISO 717-2) 15 dB paliekošais iespiedums (EN-ISO 24343-1)<0.05% ugunsizturība (EN 13501-1) Bfl-s1					AR		
VSIA "SLIMNĪCA "ĢINTERMUIŽA" ĒKU REKONSTRUKCIJA FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ					Stādija	Lapa	Merogs
Būvpr.sad.vad.	Aija Ziemeļniece				BP	5	1:100
Izstrād.	Aija Ziemeļniece				UZŅĒMŠANAS NODAĻA		
					TELPU APDARE		
					 JELGAVA komunālprojekts būvkomersanta reģ.apl.Nr.2158-R		