

PIEZĪMES:

1. Doto lapu skatīt kopā ar lapām BK-3, BK-4, BK-5, BK-6.
2. Stiegras savienot ar siešanas paņēmienu. Stiegras garenvirzienā jāsavieno ar pārlaidumiem, kuru garums nedrīkst būt mazāks par 30 stiegru diametriem, ja nav norādīts citādi. Attālums starp stiegru pārlaidumiem nedrīkst būt mazāks par trīskārtēju pārlaiduma garumu.
3. Zem pamatu pēdas nepieciešams izveidot blietētu 250mm biezu šķembu kārtu.
4. Pamatus jāpieber ar smilts grunti, berot to pa 20cm biezām kārtām un sablīvējot līdz vidēji blīvam stāvoklim - smilts skeleta tilpumsvaram 1.65 t/m³ (vai porainības koef. g<0.65).
5. Pirms zemes darbu sākšanas precizēt inženierkomunikāciju izvietojumu darba zonā.
6. Izbūvējot ēkas pamatus nav pieļaujama pamatnes grunts uzirdināšana, atmiekšķēšana un sasaldēšana. Veicot darbus, nodrošināt virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu atsūknēšanu no būvbedres.
7. Pamatu risinājums izstrādāts pamatojoties uz SIA "I.A.R." 2019.gadā izstrādāto ģeotehniskās izpētes pārskatu objektam Filozofu ielā 79, Jelgavā.
8. Jaunos pamatus paredzēts balstīt uz grunts slāņa 1p+b' "Uzbērta grunts - putekļaina smilts ar būvgružu un smalkas smilts piejaukumu, blīva, pelēka, neviendabīga".
9. Pamatu specifikācijas skatīt lapā BK-4;
10. Veicot jauno pamatu izbūvi pie esošās ēkas, obligāti nepieciešams precizēt esošo pamatu iebūves dziļumu. Ja tas ir mazāks par projektēto pamatu iebūves dziļumu, tad grunti zem esošajiem pamatiem obligāti nepieciešams nostiprināt ar atbalstsienām vai vairogiem.

BK DAĻAS PROJEKTĒTĀJS:
SIA "Veisi"
"Veisi", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111, tel.29144693, e-pasts: ingus@veisi.lv.
Būvkomersanta reģ.Nr.14053

BŪVOBJEKTS: VSIA “Slimnīca”Ģintermuiža”” uzņemšanas nodaļas pārbūve

ADRESE: VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" uzņemšanas nodaļa, Filozofu ielā 69, Jelgavā

DATUMS: 01.2020.

PASŪT. NR.: 2020_4

RASĒJ. NOSAUKUMS: Ieejas mezgla pamatu plāns

FAILA NOS.: e/darbi/2020_4/BK

STADIJA: BP

MĒROGS: 1:50

		PARAKSTS	DATUMS
Būvproj.d.vad.	Ingus Veiss		24.07.2020.
Izstrādāja	Ingus Veiss		24.07.2020.

DAĻA RAS. NR.: BK - 2

Nr.: