



- 1.Pamatu griezumumu novietojumu plānā un materiālu specifikāciju skat. lapā AR4.
- 2.Pamatus betonēt uz 100mm bieza betona C8/ 10 sagatavošanas kārtas.
- 3.Kāpņu plātni stiegt ar sietu Ø4 ar soli 150mm abos virzienos.
- 4.Esošos rāmjus 7 gab., kuru nestspēja nav pietiekama projektēto slodžu uzņemšanai, demontēt. Tie ir izbūvēti 2008.g. pēc projekta "VSIA "Slimnīca Ģintermuiža" esošā ēku kompleksa rekonstrukcijas 2.kārta Filozofu ielā 69, Jelgavā" divstiklu pakešlogiem.
- 5.Rāmjus R1 pieļaujams izgatavot no citiem identiskas nestspējas profiliem.

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA				
Marka plānā	Apzīmējums	Nosaukums	Daudz.	Mērvien.
R1	ražotājs SIA "S4VS Windows" reģ. Nr. 41203074249	Rāmj R1 no profiliem 152013/ 700 ražotājs."Procural"	11	gab.

Psihiatriskās medicīniskās rehabilitācijas mākslas terapijas (drāmas, mūzikas, vizuāli plastiskās mākslas terapijas) studija, Filozofu ielā 69, Jelgavā LV-3008/ z/g kad. Nr.0900 0080 087				24-058		
				AR		
Izstrād.	Ligita Rubīna	26.11.2025.	Psihiatriskās medicīniskās rehabilitācijas mākslas terapijas studija	Stadija	Lapa	Mērogs
				Pask.rakst.	5i	1:50
Arhīva Nr.				Griezumi 1-1 - 4-4; 6-6 - 8-8. Nesošo rāmj R1 montāžas plāns. Griezums A-A.		
				JELGAVA komunālprojekts būvkomersanta reģ. apl. Nr.2158-R		