

Nr.p. k	Materialu un iekārtu nosaukums	Iekārtas tips	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	Sadales				
2	Sadale SS 36 mod. (2x18) PNS 2x18T IP40 396x361x112mm	NOARK	Kpl.	1	Sk. EL-4
3	Esošas sadales 1SS1 papilddarbi (1 automatslēdža pieslēgšana)		Kpl.	1	Sk. EL-4
4	Palīgmateriāli, neuzskaitītie materiāli		Kpl.	1	
5	Gaismekļi				
6	LED lenta VEGAS 14.4W/m, 24V, 60LED/m, RGB, IP20		m	75	Vai ekvivalents
7	Profils LED lentei, v/a ar opal difuzoru 17.2*9.2*2000mm		m	76	Vai ekvivalents
8	LED START ECO SPOT balts 6.5W 100° 240V 540lm 3000K IP65 gaismeklis SYLVANIA;		gb.	4	Vai ekvivalents
9	Gaismeklis ar sensoru, V/A;	marku saskaņot ar pasūtītāju	gb.	1	
10	Palīgmateriāli, neuzskaitītie materiāli		Kpl.	1	
11	Slēdži, Rozetes				
12	LED kontrolieris VEGAS 720W, IP20, RGB, z/a vadības panelis		gb.	2	Vai ekvivalents
13	Slēdzis 1p IP20 10A, Z/A	marku saskaņot ar pasūtītāju	gb.	1	
14	Rozete 1F IP20 16A, ar zemējumu, Z/A	marku saskaņot ar pasūtītāju	gb.	12	
15	Rozete 1F IP20 divvietīga 16A, ar zemējumu, V/A	marku saskaņot ar pasūtītāju	gb.	1	
16	Rāmis 1 vietīgs	marku saskaņot ar pasūtītāju	gb.	5	
17	Rāmis 2 vietīgs	marku saskaņot ar pasūtītāju	gb.	2	
18	Rāmis 4 vietīgs	marku saskaņot ar pasūtītāju	gb.	1	
19	Savienojumu karba		gb.	30	Daudzumu precizēt būvdarba laikā
20	Palīgmateriāli, neuzskaitītie materiāli		Kpl.	1	
21	Kabeli				
22	Kabelis NYM-O 2X1,5 mm2		m.	50	
23	Kabelis NYM-J 3X1,5 mm2		m.	80	
24	Kabelis NYM-J 4X1,5 mm2		m.	30	
25	Kabelis NYM-J 3X2,5 mm2		m.	100	
26	Kabelis NYM-J 3X6 mm2		m.	15	
27	Kabelis NYM-J 5X10 mm2		m.	9	
28	Kabelis NHXH-J 2X1,5 mm2		m.	15	Garumu precizēt būvdarba laikā
29	PVC caurule 16 mm ar stiprinājumiem pie metaliskas kolonnas		m.	2	
30	Gofrēta caurule 16 mm		m.	50	
31	Gofrēta caurule 25 mm		m.	10	
32	Gofrēta caurule 40 mm		m.	5	
33	Kabeļu un caurules savienošanas materiāli		Kpl.	1	
34	Ugunsdrošais blīvējums		Kpl.	1	
35	Palīgmateriāli, neuzskaitītie materiāli		Kpl.	1	
36	Darbu daudzumu kopsavilkums				
37	Virtenes pieslēgšana pie esošas grupas SS gr.3 kreisa pusē		Kpl.	1	Sk. piezīme EL-2
38	Logu markīzes vadības pieslēgšana		Kpl.	1	
39	Logu atvēršanas sistēmas pieslēgšana (Barošanas bloks, el.motori, utt..)		Kpl.	1	
40	Elektroinstalācijas pārbaude ar termovizoru		Obj	1	
41	Kabeļu marķējums		Obj	1	
42	Sienas kalšanas 1-2 kabeļiem		m.	20	
43	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana		Obj	1	
44	Palīgmateriāli, neuzskaitītie materiāli		Obj	1	