


IEKŠDARBU APDARES UN FASĀDES DARBA APJOMU SPECIFIKĀCIJA

NR. P.K.	NOSAUKUMS / POZĪCIJA	telpas augstums / m	DEMONTĀŽAS APJOMS										MONTĀŽAS APJOMS																	PIEZĪMES					
			esošā betona bruģakmens vai grīdas flīžu demontāža	esošās apdares un silumizolācijas demontāža	esošā cokola apdares demontāža	esošo durvju demontāža	esošo palodžu vai metāla apmaņu demontāža	esošo lietus ūdens noteku demontāža	esošo 3D paneļu un vārtu demontāža	esošo stikla vitrīnu, pakēšu, logu un / vai metāla konstrukciju demontāža	betons pamatu izbūve	jauno starpsienu un / vai ārēsienu izbūve, dekoratīvo flīžu apdare no vienas pusēs, no otras dekoratīvais apmetums	esošo sienu remonts, vīrsmas līdzināšana, gruntēšana, apmetums, krāsojums (notinums A-A un AR-1 lpp.) un vai jaunu sienu gruntēšana, apmetums, krāsojums	atjaunojams un / vai jauns betona bruģakmens laukums	jaunas grīdas montāža	jaunu durvju montāžu (skatīt AR-1, AR-2 lapas)	jaunu durvju aploču montāžu no abām pusēm	esošo logu ailu krāsošana un atjaunošana	profilu iekšējo logu ailu un durvju apdare	dekoratīvo flīžu montāžu uz esošās un / vai jaunas sienas	jaunu palodžu montāžu (PVC vai ekvivalents materiāls) vai lietus ūdens tekņu un noteku montāžu	revīzijas lūkas montāža	jauna dekoratīvā apdare esošajā sienā no ārpuses (silināšana, armēšana, dek. apmetuma krāsošana)	metāla konstrukciju horizontālās ribas un vertikālās ribas (AR-2 lapa)	jaunu trieciennoturīgu, silumnoturīgu, stikla vitrīnu, stikla pakēšu montāžu, tonēšana vai stikla pakēšu montāžu ar atšķirīgām stikla plāknēm	pazemināto betona apmaņu Via C montāžu pie ieejas daļām	putupolistirola lokšnes nodemontētājām zonām esošajai fasādei starp izbūvētajām ribām (dekoratīvās fasādes atjaunošana, krāsošana)	metāla nosēglatu montāžu pie ieejas daļām vai metāla skārda apmaņu ar pakļājumu montāžu vai cokola metāla lāseres montāžu	temokoka brusu vai ekvivalenta materiāla montāžu visai fasādei		metāla stieņu montāžu temokoka brusu vai ekvivalenta materiāla montāžai	metāla balsta kurpes, uzstāšanas temokoka brusu vai ekvivalenta materiāla montāžai un noturībai	metāla U profļa montāžu temokoka brusu vai ekvivalenta materiāla montāžai un noturībai	pagaidu metāla vai ekvivalenta materiāla klāja fasādes darbu izpilde un metāla ribu, temokoku brusu montāža	atbīdāmas, slēdzamas marķizes sistēmas montāža (no augšas uz leju, slēgtā tipa karkasa / rullo)
			m ²	m ²	m ²	gb	tek.m	tek.m	tek.m	gb	m2	m ²	m ²	m ²	gb	tek.m	m ²	tek.m	tek.m	tek.m	gb	m ²	gb	gb / kompl	tek.m	m2	tek.m	gb	tek.m		gb	gb	kompl		
Telpa Nr. 001-72				15,00			24,00									6,00	24,00		5,50													Pirms visu elementu demontāžas, montāžas nepieciešams visu precizēt dabā. Veikt detalizētus uzņēmumus esošo metāla ribu konstrukcijā, kā arī pirms jauno ribu izbūves nepieciešams precizēt visu dabā. Veikt atbilstošu silto grīdu izbūvi, veidojot 300 mm augstumā pa perimetru vieglbetona mūr, kuram veikt apdari ar dekoratīvajām flīzēm no iekšpuses un siltnājumu visam cokola apjomam no ārpuses, paredzot dekoratīvo apmetumu ar saskapotu toni. Visus toņus, faktūru un elementus, pirms to pasūtīšanas un iegādes nepieciešams saskaņot ar esošajiem toņiem dabā. Apjomos nav ierēķināti stiprinājumi buškrūves, lenķi un citi mazie elementi, kas nodrošina sistēmas noturību, nepieciešams to piemērotību un stiprājuma veidu precizēt pirms izbūves uzsākšanas ar ražotājiem un projekta autoriem autorizraudzības kārtībā. Visu informāciju par elektroapgādes un ūdensapgādes, apkures risinājumiem plānotajā telpā skatīt atbilstošajās sadaļās.			
1	Dekoratīvās sienas atjaunošana (notinums A-A)										15,00																								
2	Dekoratīvās sienas flīzes uz esošās sienas (notinums A-A, telpai Nr. 001-72)																		27,50																
3	Vieglbetona bloku mūris starp telpām 001-72 un 001-75 (skatīt AR-1 lapa), mūra apdare iekšējā ar dekoratīvajām flīzēm no abām pusēm										14,00																								
4	Vieglbetona bloku mūris esošās durvju ailas samazināšanai (skatīt AR-1 lapa)				1						1,50				1,00	10,80																			
5	Vieglbetona bloku mūris (h=300 mm) pa telpas perimetru, mezgls M1, M2)										6,50																								
6	Vieglbetona bloku mūra silināšana, dekoratīvā apdare un krāsošana no ārpuses (mezgls M1, M2)			12,00																	18,00														
7	Cokola silināšana (ar ekstrudētu putuplastu Jsc 0,35 W(mK), armējums, cokola apdare (Knauf Socket-SM Pro vai ekvivalents, mezgls M1, M2, M3)																				24,00														
8	Ieejas durvis telpā Nr. 001-72 (durvju marka AR-1 lapas plānā D4)				1										1	10,80																			
9	Ieejas durvis D1				1										1																				
10	Ieejas durvis D2				1										1																				
11	Esošo flīžu demontāža un jaunas silts grīdas izbūve, dekoratīvo flīžu montāža (mezgls G1, AR-3 lapa)	31,80												51,97																					
12	Pazeminātās betona apmales Via C vai ekvivalenta produkta montāža pie telpas ieejas, grīdu izbūves (M3 mezgls)																					2,40													
13	Metāla apmales (garums 1200 mm, 2 gb.) / nosēglaties montāža pie telpas ieejas, grīdu izbūves (M3 mezgls)																						2,40												
14	Metāla skārda apmaņu montāža ar pakļājumu pa perimetru vis silumizolācijas materiāla (tonis RAL 7016 vai ekvivalents, telpas Nr. 001-72, 001-75)					14,50																		24,50											
15	Cokola profils ar lāseri (tonis RAL 7016 vai ekvivalents)																							16,00											
16	Metāla teknes ar pakļājumu (tonis RAL 7016 vai ekvivalents), savienojumi un līkumi																				16,00														
17	Metāla noteķas ar pakļājumu (tonis RAL 7016 vai ekvivalents), savienojumi un līkumi						21,00														39,00														
18	Metāla konstrukciju montāža saglabājot esošās, nesošās metāla ribas un izbūvējot klāt jaunas (AR-2 lapa)									36												57													
19	Trieciennoturīgās, silumnoturīgās stikla vitrīnas, stikla paketes, verami log (notinums B-B), detalizētāku informāciju skatīt AR-2 lapa)									24													39												
20	Stikla vitrīna V4 (skatīt AR-2 lapa)									2														1											
20	Esošo PVC logu tonēšana jeb stikla pakēšu nomainīšana ar tonējumu (paredzēt no mākslas terapijas studijas puses tonētus, lai nav redzamas citas iekšējās, bet no telpām 001-54, 001-52 redzamība ekvivalenta kā līdz šim)									3																									
Telpa Nr. 001-75				8,50								8,50							19,00												Pirms visu elementu demontāžas, montāžas nepieciešams visu precizēt dabā. Veikt detalizētus uzņēmumus pirms jauno elementu izbūves. Apjomos nav ierēķināti stiprinājumi buškrūves, lenķi un citi mazie elementi, kas nodrošina sistēmas noturību, nepieciešams to piemērotību un stiprājuma veidu precizēt pirms izbūves uzsākšanas ar ražotājiem un projekta autoriem autorizraudzības kārtībā.				
1	Dekoratīvās fasādes sakārtošana un atjaunošana	no 3,75 līdz 2,58										8,00																							
2	Dekoratīvās sienas flīzes un vai apmetums uz jaunajām un esošās sienas												5,00																						
3	Vieglbetona bloku mūris ārēsienu izbūvei (skatīt AR-2 lapas fasāžu sarakstu A-D)																																		
4	Ieejas durvis D3 telpā Nr. 001-75 (eventēt www.aperons.lv, www.videspiejamiba.lv prasības, aprīkot ar rokturiem no abām pusēm, aprīkot ar speciālo invar. zīmi 1.60 m h no ārpuses)															1	10,80																		
5	Jaunas silts grīdas izbūve, dekoratīvo flīžu montāža (mezgls G1, AR-3 lapa)															4,42																			
6	Piekārtie gnesti / Armstrong vai ekvivalents materiāls																																		
Plānotie darba apjomi ārpus telpām Nr. 001-72, 001-75																															Pirms visu elementu demontāžas, montāžas nepieciešams visu precizēt dabā, veikt detalizētus uzņēmumus pirms jauno elementu izbūves. Apjomos nav ierēķināti stiprinājumi buškrūves, lenķi un citi mazie elementi, kas nodrošina sistēmas noturību, nepieciešams to piemērotību un stiprājuma veidu precizēt pirms izbūves uzsākšanas ar ražotājiem un projekta autoriem autorizraudzības kārtībā. Visu informāciju par elektroapgādes un ūdensapgādes, apkures risinājumiem plānotajā telpā skatīt atbilstošajās sadaļās. Paredzēt saudzīgi montēt pagaidu klāus darba apjomem pie esošās fasādes, kā arī pēc darbu izpildes veikt saudzīgi demontāžu.				
1	Esošās lietus ūdens notekas pārbūve pie pandusa (skatīt TS-4 lapa), paredzēt montēt jaunu revīzijas lūku virs pandusa apjoma						7,00													7,00	1														
2	Esošās lietus ūdens notekas pārbūve atpūtas āra zonā (skatīt TS-4 lapa), paredzēt montēt jaunu revīzijas lūku virs pandusa apjoma						7,00														7,00	1													
3	Jaunu pamatu izbūve, atbilstoši paplašinātājā zonā (skatīt AR-2 lapa)									12,50																									
4	Esošās betona bruģakmens uz paaugstinājuma daļas												38,00																						
5	Metāla skārda apmaņu montāža ar pakļājumu (tonis RAL 7016 vai ekvivalents) atbilstoši atpūtas āra zonā (skatīt AR-2 lapa)																							4,50											
6	Esošās fasādes demontāža un montāža pēc koka brusu, metāla enkuru izbūves (demontēt esošo siltnājumu, līmēt putupolistirola lokšnes nodemontētājās zonās, veikt dekoratīvās fasādes atjaunošanu, krāsošanu)			21,80																				21,80											
7	Atbīdāma, slēdzama marķizes sistēma (1950x2675 mm, marka plānā MM1, paredzēt no augšas uz leju, slēgtā tipa karkasa / rullo, skatīt AR-1 lpp.)																													1					
8	U-veida balsta kurpe (140x50 mm) koka brusu jeb termokoka rbu montāžai (M4 mezgls) vai ekvivalents materiāls																																		
9	Metāla balsta kurpe (140x50 mm) koka brusas jeb termokoka ribas montāžai (M5 mezgls) vai ekvivalents materiāls																												22						
10	Metāla stieņu sistēma koka brusu jeb termokoka rbu montāžai vai ekvivalents materiāls								11,00																			96							
11	Koka brusu jeb termokoka rbu montāža vai ekvivalents materiāls (skatīt AR-1 lpp.)																										158								
12	Pagaidu klāja montāža un demontāža pēc darbu izpildes pie termokoku rbu montāžas, sienas silināšanas starp ribām																													2					

PIEZĪMES

1. ŅEMOT VĒRĀ PROJEKTA SPECIFIKU, PIRMS VISU ELEMENTU IZGATAVOŠANAS, PASŪTĪŠANAS UN MONTĀŽAS, NEPIECIEŠAMS VISU PRECIZĒT DABĀ. VISUS ELEMENTUS NEPIECIEŠAMS SAVSTARPĒJI SASKAŅOT, RAŽOTĀJIEM NODROŠINĀT SISTĒMAS NOTURĪBU.
2. KONSTRUKTĪVO ELEMENTU, MEZGLU RISINĀJUMUS UN APJOMUS METĀLA PAKĀPIENU SISTĒMAI, PANDUSAM UN DEKORATĪVO TERMOKOKA BRUSU RISINĀJUMAM FASĀDEI SKATĪT AR LAPAS.
3. VISAS PRECIZĒJOŠĀS NIANSES NEPIECIEŠAMS PRECIZĒT AR PROJEKTA AUTORIEM, AUTORIZRAUDZĪBAS KĀRTĪBĀ, SASKAŅOJOT VIENLAIKUS VISU AR PROJEKTA PASŪTĪTĀJU.

PSHIATRISKĀS MEDICĪNISKĀS REHABILITĀCIJAS MĀKSLAS TERAPIJAS (DRĀMAS, MŪZIKAS, VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS TERAPIJAS) STUDIJA, FILOZOFU IELĀ 69, ĒJELGAVĀ, LV-3008 / Z/G KAD. NR. 0900 0080 087				Nr. 24-058	
				IN	
ARHITEKTS	A. ZIEMEĻNIECE	03.12.24.	PSHIATRISKĀS MEDICĪNISKĀS REHABILITĀCIJAS MĀKSLAS TERAPIJAS STUDIJA	STADIJA	MĒROGS
				Pask. raksts	IN-2 b.m.
IZSTRĀDĀJA	Ū.ĻE	03.12.24.	MĀKSLAS TERAPIJAS STUDIJAS INTERJERA IEKŠDARBU UN FASĀDES DARBU APJOMI	<div> komunālprojekts Būvkomersanta reģ. apl. Nr. 2158-R</div>	