

MĒBEĻU UN ELEMENTU APRĪKOJUMA SPECIFIKĀCIJA MĀKSLAS TERAPIJAS STUDIJAI

NR. P.K./ MARKA	NOSAUKUMS / APRĪKOJUMS	MONTĀŽAS APJOMS		PIEZĪMES
		apjoms	aprīkojuma apraksts	
Telpa Nr. 001-72 un atpūtas āra zona				
1 / <b>PS1</b>	Atvērtā plauktu sistēma / skapis (1050x600x2100 mm)	1 kompl.	Paredzēt plauktu sistēmu un drēbju pakaramo ailu montēt vienotā sistēmā iekš plauktiem , pašu plauktu sistēmu drošībai montēt pie sienas (IKEA Kallax plauktu sistēma, tonis balti beicēta ozolkoka imitācija vai ekvivalents risinājums). Iekšpusē aprīkot ar drēbju pakaramo un / vai mazajiem pakaramajiem - āķīšiem.	Visu informāciju par elektroapgādes un ūdensapgādes, apkures risinājumiem plānotajā telpā skatīt atbilstošajās sadaļās. Tabulā uzrādīti principiālie apjomi, bez skurvjū, leņķu un citu mazo detaļu uzskaitījuma. Nepieciešams visus apjomus pirms plānoto darbu uzsākšanas precizēt dabā. Atbilstoši individuāliem elementiem nepieciešams izstrādāt detalizētus rasējumus, nodrošinot sistēmas noturību. Visus elementus savasarpēji saskaņot un veikt kvalitatīvu montāžu objektā, ievērojot visas drošības un tehniskās prasības. Visus uzskaitītais iekšējo aprīkojums uzrādīts kā piemērs un iespējams izbūves procesā mainīt pret ekvivalentiem materiāliem , visu saskaņojot ar pasūtītājiem un autoriem autoruzraudzības kārtībā.
2 / <b>PS2</b>	Atvērtā plauktu sistēma / skapis (1050x600x2100 mm)	1 kompl.	Paredzēt plauktu sistēmu, pašu plauktu sistēmu drošībai montēt pie sienas (IKEA Kallax plauktu sistēma, tonis balti beicēta ozolkoka imitācija vai ekvivalents risinājums).	
3 / <b>PS3</b>	Plauktu sistēma divās daļās zem izlietnes (2700x600x700 mm , viens plauktu posma garums 1150 mm)	1 kompl.	Paredzēt individuāli pasūtīt plauktu sistēmu zem izlietnes, jo izlietne plānota no akmens masas viengabalā ar izlietnes formu. Līdz ar to nepieciešams ražotājiem precizēt detalizētus izmērus, risinājumu sistēmās noturībai. Plauktu sistēmās tonis balti beicēta ozolkoka imitācija vai ekvivalents risinājums.	
4	Akmens masas virsma ar iestrādātu izlietni (2700x600x100 mm)	1 kompl.	Paredzēt pasūtīt individuāli, virsmu nepieciešam u viegli kopjamu, īlgnoturīgu pret nejaušiem , netiešiem triecieniem un skrāpējumiem. Virsmas tonis saskaņojams ar pārējiem elementiem, izmantot gaišus brūnos toņus, ar smalkgraudainu virsmas faktūru. Montēt kvalitatīvu virtuves jaučēkrānu.	
5	Akmens masas virsmas balstīšanai mūrētas kājas (3 gb., 600x120x700 mm)	3 gb.	Paredzēt mūrēt no vieglbetona blokiem , apdāvētiot no dekoratīvajam sienu mīzum. Dekoratīvo mizu struktūru un kopskatu precizēt autoruzraudzības kārtībā. Dekoratīvo flīžu toni nepieciešams saskaņot ar visiem citiem toņiem telpā.	
6	Virtuves jaučēkrāns (Rubineta, Ultra-33 (BR), kods: U30098, zelta tonis vai ekvivalents), santehnikas aprīkojums un izlietnes korķis (zelta tonī vai ekvivalents)	1 kompl.	www.rubineta.com vai ekvivalents izplatītājs, pirms iegādes nepieciešams visu saskaņot ar projekta autoriem autoruzraudzības kārtā.	
7 / <b>PS4</b>	Skapis ar bīdāmām trieciennoturīgām spoguļstikla durvīm (950x600x2100 mm)	3 gb.	Paredzēt individuāli pasūtīt lielo skapi ar slēgtu plauktu sistēmu, aizbīdot priekšā spoguļstikla durvis (platums 950 mm). Nepieciešams nodrošināt spoguļstikla durvis deju nodarbībām , bet citām aktivitātēm , lai netraucētu spoguļvirsmas, paredzēt no sāniem aizveramus aizkarus uz atsevišķas stangas - sistēmās. Pirms realizācijas nepieciešams izstrādātājiem dot detalizētus rasējumus, saskaņojot tos ar pasūtītāju un projekta autoriem autoruzraudzības kārtībā.	
8 / <b>ADR</b>	Aizkari - drapērāja, neausrīdīga (gaiši bēšgā tonī) uz aizskarū metāla stangu sistēmas (4250 mm)	6 tek. m	Pirms montāžas nepieciešams precizēt auduma u izvēli, toni saskaņojot ar visiem citiem toņiem telpā. Nepieciešams veidot ar ērti bīdāmu āķīšu - slēžu sistēmu , no metāla, veidojot noteiktas ieloces - faltes auduma drapērējā. Iespējams, aprīkot ar bīdāmu mietīgu drapērāju ērtai lietošanai visās aktivitātēs.	Visu informāciju par elektroapgādes un ūdensapgādes, apkures risinājumiem plānotajā telpā skatīt atbilstošajās sadaļās. Tabulā uzrādīti principiālie apjomi, bez skurvjū, leņķu un citu mazo detaļu uzskaitījuma. Nepieciešams visus apjomus pirms plānoto darbu uzsākšanas precizēt dabā. Atbilstoši individuāliem elementiem nepieciešams izstrādāt detalizētus rasējumus, nodrošinot sistēmas noturību. Visus elementus savasarpēji saskaņot un veikt kvalitatīvu montāžu objektā, ievērojot visas drošības un tehniskās prasības. Visus uzskaitītais iekšējo aprīkojums uzrādīts kā piemērs un iespējams izbūves procesā mainīt pret ekvivalentiem materiāliem , visu saskaņojot ar pasūtītājiem un autoriem autoruzraudzības kārtībā.
9	Aizkaru metāla stangu sistēmas (4250 mm)	1 kompl.	Pirms montāžas nepieciešams precizēt sistēmu , tās noturību, veidot atbilstoši pēc nepieciešamības, stiprināt ar distancējumu no esošās sienas, lai piekārtās auduma aizkaru drapērājas būtu ērti izmantot kvienam lietotājam. Aprīkot ar mietīgu - ērtāķai drapērāju bīdīšanai. Paredzēt IKEA komplektāciju vai ekvivalentu materiālu izvēli sistēmas izveidei.	
10 / <b>KR1</b>	Brīvi pārvietojams kubkrēsls ar izvelkam u - atlokāmu kāju balstu	3 gb.	Paredzēt saskaņot ar visām citām mēbelēm telpā, iegādāties visus kubkrēslus ar viegli tīrām u in kopjam u audumu. Pirms pasūtīšanas nepieciešams visu precizēt dabā. Pirms pasūtīšanas precizēt toni.	
11 / <b>KR2</b>	Brīvi pārvietojams kubkrēsls	2 gb.	Paredzēt saskaņot ar visām citām mēbelēm telpā, iegādāties kubkrēslu ar viegli tīrām u in kopjam u audumu. Pirms pasūtīšanas nepieciešams visu precizēt dabā. Pirms pasūtīšanas precizēt toni.	
12 / <b>KR3</b>	Datorgalds krēsls	1 gb.	Paredzēt iegādāties ar viegli kopjam u virsmu, ieteicamais tonis smilskrāsas vai ekvivalents.	
13 / <b>KR4</b>	Atpūtas āra krēsls	6 gb.	Paredzēt iegādāties lietošanai ārtelpā no atbilstošā salizturīga materiāla. Pirms pasūtīšanas precizēt visu objektā uz vietas. Toni un faktūru saskaņot ar citiem elementiem objektā.	
14 / <b>GL1</b>	Datorgalds L veida formā (1800x600x750 mm)	1 gb.	Paredzēt saskaņot ar visām citām mēbelēm telpā, iegādāties datorgaldu no IKEA vai ekvivalenta ražotāja. Pirms montāžas un pasūtīšanas precizēt visus izmērus dabā.	
15 / <b>GL2</b>	Atlokāms galds no vertikālās sienas	3 gb.	Paredzēt pasūtīt pēc individuāla pasūtījuma. Ražotājiem nodrošināt sistēmas noturību un funkcionāli ērtu, drošu lietošanu.Toni un materiālu saskaņot ar citiem elementiem, mēbelēm telpā. Paredzēt montēt pie stikla vitrīnu sienas ar distancieriem.	
16 / <b>GL3</b>	Atpūtas āra galds (diam. 1000 mm)	2 gb.	Paredzēt iegādāties lietošanai ārtelpā no atbilstošā salizturīga materiāla. Pirms pasūtīšanas precizēt visu objektā uz vietas.Toni un faktūru saskaņot ar citiem elementiem objektā.	
17 / <b>GL4</b>	Brīvi pārvietojam galds (diam. 600 mm)	1 gb.	Pirms pasūtīšanas precizēt visu objektā uz vietas.Toni un faktūru saskaņot ar citiem elementiem iekšēlā, plānots novietot atpūtas zonā pie trīs kubkrēsliem.	
18 / <b>AK1</b>	Augu kastes - konteineri ar siltumizolāciju	2 gb.	Paredzēt iegādāties lietošanai ārtelpā augu kastes - konteineri, kur pa perimetru izvietots siltumizolācijas materiāls, lai ziemas periodā krūmaugi neizsalst.	
19	LED platekrāna TV	1 kompl.	Pirms LED platekrāna TV iegādes, nepieciešams precizēt montāžas veidu, novietojumu u pieslēguma opcijas (www.1a.lv vai ekvivalents tirgotājs).	
20 / <b>PL1</b>	Metāla plauktu sistēma puķu podu un citu elementu novietošanai gar mākslas terapijas studijas ārējo fasādes malu (trījos stāvos)	45.60 tek. m	Paredzēt montēt metāla plauktu sistēmas divos līmeņos pie metāla ribu konstrukcijas, nodrošinot sistēmas noturību.Plauktu platums 300 mm, ieteicams paredzēt ar uzocītām plauktu malām (h=50 mm), kas nodrošinātu stabilāku novietoto elementu pozīciju. Nepieciešams pasūtīt pēc individuāla pasūtījuma. Plauktu ražotājam paredzēt izstrādāt atsevišķus detalizētus risinājumus metāla plauktu sistēmas montāžai un iekāršanai telpā.	
21	Esošā skārda loga palodze (nepieciešams pārveidot 2 gb.)	5.50 m	Iespējams montēt kā papildus plauktu, noņemot esošo metāla palodzi un izveidojot 350 mm platu koka plauktu ar toni balti beicēta ozolkoka imitācija, palodzes - plaukta gabarītus nepieciešams pirms pasūtīšanas u montāžas precizēt visu objektā uz vietas.	
22	LED elektriskās gaismu virtenes (ar LED spuldzēm)	6 gb.	Paredzēt iekārt LED elektriskā gaismu u virtenes visā telpā, veidojot mājīgu atmosfēru diennakts tumšākajā periodā.	
23	LED apgaismojums telpai līnijveida apgaismojuma lentes (LED lentes: garums 3900 mm, nepieciešami 5 gb.)	5 gb.	Paredzēt montēt pie nesošajām metāla ribām - līnijveida LED apgaismojuma lentes, starp lielgabariņa rullo žalūziju zonu. Pirms montāžas u pieslēgšanas pie elektroapgādes nepieciešams visu precizēt dabā u detalizētāku informāciju nepieciešams skatīt elektroapgādes (EL) sadaļā.	
24 / <b>R1</b>	Lielgabariņa rullo žalūzijas (1400x3800 mm)	8 gb.	Paredzēt aprīkot ar elektrisko vadību, nepieciešamos izmērus precizēt pie pasūtīšanas, izstrādājot ražotājiem detalizētāku informāciju. Paredzēt gaišā smilskrāsas tonī, montēt starp metāla nesošajām ribām (skatīt IN-1 lapu).	
25 / <b>R2</b>	Lielgabariņa rullo žalūzijas (1600x3800 mm)	1 gb.	Paredzēt aprīkot ar elektrisko vadību, nepieciešamos izmērus precizēt pie pasūtīšanas, izstrādājot ražotājiem detalizētāku informāciju. Paredzēt gaišā smilskrāsas tonī, montēt starp metāla nesošajām ribām (skatīt IN-1 lapu).	
26 / <b>R3</b>	Lielgabariņa rullo žalūzijas (1950x1700 mm)	1 gb.	Paredzēt aprīkot ar elektrisko vadību, nepieciešamos izmērus precizēt pie pasūtīšanas, izstrādājot ražotājiem detalizētāku informāciju. Paredzēt gaišā smilskrāsas tonī, montēt starp metāla nesošajām ribām (skatīt IN-1 lapu).	
27	Metāla stieples vai ekvivalents materiāls ar stiprinājuma sistēmu vitrīnu zonās	17 tek. m	Paredzēt montēt paralēli metāla plauktu sistēmai pietuvinot to novietojumu pie griestu zonas, lai būtu iespējams sakarināt iekārināmos puķu podus atsevišķās zonās. Nepieciešams nodrošināt sistēmas noturību.	
28	Stacionārs metāla deju stienis deju nodarbībām (h=1.10 m) ar vienlaikus apaļu koka margu	15.20 tek. m	Paredzēt montēt paralēli metāla plauktu sistēmai AR-1 lapas plānā norādītajā zonā. Pirms montāžas izplānot stiprinājuma zonas pie metāla ribām., nodrošinot sistēmas noturību.	
29	Virsdrēbju pakaramais (stiprināms pie sienas, 600x100 mm, paredzēt ar izturīgiem āķiem)	1 gb.	Paredzēt montēt pie WC sienas virsdrēbju pakaramo, ar metālskiem āķiem, nodrošinot sistēmas noturību. Pirms montāžas nepieciešams saskaņot toni, materiālu u izvietojumu.	
30	Izruļlējams pretslīdes grīdas segums	17.80 m2	Paredzēt izvietot pretslīdes grīdas segumu, kuru neizmantošanas laikā var ērti sarullēt pie ārsienas. Ražotājam izstrādāt individuāli mehānismu u, kas ar roku palīdzību ērti sarullējams vienā rullī.	
29	Krēsls (brīvi pārvietojams, salokāms)	3 gb.	Paredzēti krēslī pie GL2 atlokāmājiem galdiem. Provizoriski paredzēt tos novietot skaptī PS4.	
30	LED līnijveida apgaismojuma lēna skapim (PS4)	2.85 tek. m	Paredzēt montēt skapja augšējā daļā, lai nodrošinātu uz sensora principa apgaismojumu u skapja plauktiem.	
31	Brīvi pārvietojami plauktīti uz riteņiem - ratiņi (IKEA, RASOG vai ekvivalents models)	3 gb.	Metāla, brīvi pārvietojami plauktīti uz riteņiem (IKEA vai ekvivalents ražotājs, tonis balts metāla daļām, vispusē slēgta virsma no līmētā koka, RASKOG vai ekvivalents models).	
Telpa Nr. 001-75				
1	Izlietne ar atbalsta margām 750 mm	1 kompl.	Visu aprīkojumu veikt saskaņā ar LVS -15 standartu, www.apeirons.lv	Izmantojot aizkaru izgatavošanai viegli kopjamus, viegli pārbīdāmus aizkarus, nepieciešamības gadījumā aizkaru slēdī aprīkot ar pagarinātu rīkuri ērtāķai atbīdīšanai un piekļuvei pie skapja plauktiem
2	Tualetes pods ar roku balstiem	1 kompl.	Visu aprīkojumu veikt saskaņā ar LVS -15 standartu, www.apeirons.lv	
3	Spoguļis ar vertikāli regulējamu leņķu pozīciju	1 kompl.	Visu aprīkojumu veikt saskaņā ar LVS -15 standartu, www.apeirons.lv	
4	LED apgaismojums piekārtajos griestos	1 kompl.	Visu aprīkojumu veikt saskaņā ar LVS -15 standartu, www.apeirons.lv	

TELPAUGU SPECIFIKĀCIJA MĀKSLAS TERAPIJAS STUDIJAI

NR. P.K.	NOSAUKUMS / APRĪKOJUMS	TELPAUGU IERĪKOŠANAS APJOMS		PIEZĪMES
		apjoms	aprīkojuma apraksts	
Telpa Nr. 001-72				
1	Telpaugi novietošanai uz metāla karkasa plauktiem	20 gb.	Veikt telpaugu stādīšanu atbilstoši pēc pieņemtajām prasībām. Visu informāciju precizēt par nepieciešamajām prasībām attiecībā par telpaugu izvēli pie www.telpaugi.lv vai ekvivalentiem izplatītājiem.	Pirms atbilstošo telpaugu iegādes nepieciešams visu precizēt pie projekta autoriem autoruzraudzības kārtībā. Telpaugiem paredzēt nodrošināt atbilstošus apstākļus, to eksistencei telpā. Iekaram puķu podu stiprinājumu paredzēt risināt pie montāžas brīžā, nodrošinot sistēmas noturību, paredzētās metāla stieples atbilstoši stiprināt, neradot draudus lietotājiem.
2	Puķu podi telpaugiem	20 gb.	Puķu podus saskaņot ar visiem toņiem un elementiem telpā. Veikt telpaugu stādīšanu atbilstoši pēc pieņemtajām prasībām. Visu informāciju precizēt par nepieciešamajām prasībām attiecībā par podu izvēli pie www.telpaugi.lv vai ekvivalentiem izplatītājiem.	
3	Iekārināmie puķu podi	10 gb.	Augsni iegādāties saskaņā ar augu specifiskajām īpatnībām un prasībām. Augus izvēlēties no www.telpaugi.lv vai ekvivalenta izplatītāja, pieļaujot atbilstošu auglīgo augsni.	
4	Auglīgā augsne telpaugu puķu podiem	0,82 m³	Augsni iegādāties saskaņā ar augu specifiskajām īpatnībām un prasībām. Augus izvēlēties no www.telpaugi.lv vai ekvivalenta izplatītāja, pieļaujot atbilstošu auglīgo augsni.	

PROJEKTĒTO MĒBEĻU KONCEPTUĀLĀ RISINĀJUMA VIZUĀLAIS KOPSKATS

