


GRIEZUMS 5 - 5
M1 : 100




MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA


Marka plānā	Apzīmējums	Nosaukums	Daudz.	Mērv.
		Atbalstsienas pie ass 3, pamats pie ass 5'		
		Betons C30/ 37 (XC4)	5.2	m ³
		Betons C8/ 10 (XC4)	0.54	m ³
B500B		Stiegras Ø10 (l=376m)	0.232	t
		Kāpnes pie ass 3		
		Betons C30/ 37 (XC4)	1.24	m ³
		Betons C8/ 10 (XC4)	0.18	m ³
B500B		Stiegras Ø10 (l=68m)	0.042	t
		Siets Ø4 ar soli 150x150mm	2.5	m ²
		Panduss		
		Betons C30/ 37 (XC4)	14.4	m ³
		Betons C8/ 10 (XC4)	2.10	m ³
B500B		Stiegras Ø10 (l=910m)	0.561	t
B500B deform. šuve		Stiegras Ø12 (l=24.0m)	0.021	t
		Kāpnes pie ass 5'		
		Betons C30/ 37 (XC4)	3.85	m ³
		Betons C8/ 10 (XC4)	0.54	m ³
B500B		Stiegras Ø10 (l=130.0m)	0.080	t
		Siets Ø4 ar soli 150x150mm	3.8	m ²

nāk klāt no mākslas terapijas


GRIEZUMS 6 - 6
M1 : 50




GRIEZUMS 1 - 1
M1 : 50




GRIEZUMS 2 - 2
M1 : 50




GRIEZUMS 3 - 3
M1 : 50




GRIEZUMS 4 - 4
M1 : 50



GRIEZUMS 7 - 7
M1 : 50



1 M1:10
skat.n.p.8



- Zem pandusa pamatiem veidot 220mm augstu vidēji rupju smilšu spilvenu, kas noblietēts līdz blīvumam 1.64t/m³.
- Pamatus betonēt uz 100mm bieza betona C8/ 10 sagatavošanas kārtas.
- Kāpņu plātni stiegt ar sietu Ø4 ar soli 150mm abos virzienos.
- Kāpņu pamatu betonēt no betona C 20 /25 (XC2) uz betona C8 /10 (XC2) betona sagatavošanas kārtas 100mm biezumā.
- Deformāciju šuvi veidot no stiegrām Ø12; l=400mm ar soli 300mm esošajā sienā ievietojot urbumus bez saistvielām, bet otrā pusē iebetonējot (skat. mezglu 1).
- Pandusa malas novietojumu precizēt pēc esošo pamatu atrakšanas, pamatu esošo siļtumulolāciju saglabāt.
- Stūri stiegt ar U-veida stiegrām Ø10; l=2200 ar soli 220.
- Slīdšuve putupolistirols 20mm biezumā starp projektēto pamatu un esošo pamatu režģogu.

Sensoriskais ziemas dārzs "Zaļā elpa," Filozofu ielā 69, Jelgavā LV-3008/ z/g kad. Nr.0900 0080 087				23-028		
				AR		
Izstrād.	Ligita Rubīna	26.03.2024.	Sensoriskais ziemas dārzs	Stadija	Lapa	Mērogs
				Pask.rakst.	4i	1:100;1:50
Arhīva Nr.				Pandusa un kāpņu plāns. Griezum 1-1 - 7-7. Mezgl 1.		
				JELGAVA komunālprojekts b7vkomersanta re7.apl.Nr.2158-R		