## BŪVDARBU ORGANIZĀCIJAS ĢENERĀLPLĀNS




## ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

| Apzīm. plānā | Nosaukums | Piezīmes |
|---|---|---|
| 1 | Uzņemšanas nodaļas ārējā nojume | jaunbūve |
| 2 | Uzņemšanas nodaļas atjaunojamās telpas | atjaunošana |
| 3 | Uzņemšanas nodaļas ēka | esoša |

## APTUVENS IZVEDAMO BŪVGRUŽU APJOMS

| Num. pēc.k. | Nosaukums | Mērvienība | Apjoms |
|---|---|---|---|
| 1 | Betons, java, ķieģeļi | m3 | 5,4 |
| 2 | Koka konstrukcijas, durvis | " | 1,3 |
| 3 | Vējtvera stikla paketes | m2 | 37,0 |
| 4 | Linoleja grīdu segumi, flīzes | " | 332,5 |

## GRIEZUMS 1-1




## PAMATU BŪVBEDRES SHĒMA




## NORĀDĪJUMI:

1. Par piebraucamo izmantot esošo iebraucamo ceļu slimnīcas teritorijā.
2. Veicot nojaukšanas darbus būvgružus uzreiz savākt konteineros. Konteinerus tūlīt aizvest saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju kompāniju.
3. Gruntsūdens pazemināšna nav nepieciešama - pamatu pēdas apakša ir uz atzīmes 4,470, gruntsūdens līmenis 3,500 (absolūtās atzīmes), zemes virsmas absolūtā atzīme 7,400.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSIA SLIMNĪCAS "ĢINTERMUIŽA" UZŅEMŠANAS NODAĻAS PĀRBŪVE FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ | | | | | 19 - 050 | | |
| | | | | | DOP | | |
| PROJ. VAD. | BRAKANSKIS | | 25.5.2020. | UZŅEMŠANAS NODAĻA | STADIJA | LAPA | LAPAS |
| PROJEKT. | BRAZAUSKA | | 25.5.2020. | | | 3 | 4 |
| | | | | BŪVDARBU ORGANIZĀCIJAS ĢENERĀLPLĀNS | JELGAVA komunālprojekts Būvkomersanta reģ. apl. Nr 2158-RA | | |
| MĒROGS 1:500 | | | | | | | |
| ARHĪVA INV. Nr | | | | | | | |